



PRZĘKRÓJ A-A



PRZĘKRÓJ B-B



1

Warstwa ścierna z SMA11S D50/70, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z AC22W D35/50, gr. 8 cm

Podbudowa z AC22P D35/50, gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem, Rm = 1,5MPa, gr. 20 cm

2

Kostka kamienna 8/10 cm, spoinowana zaprawą cementową

Podsypka cementowo - piaszkowa 1:4, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. 32-35 cm

Grunt stabilizowany cementem, Rm = 1,5MPa, gr. 20 cm

3

Kostka kamienna 18/20 cm, spoinowana zaprawą cementową

Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10 cm

4

Kostka kamienna 18/20 cm w 2 rzędach, spoinowana zaprawą cementową

Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10 cm

5

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, gr. 10 cm

Grunt zasypowy G1

6

Korytko betonowe 50x50x15

Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10 cm

NOVA-PROJECT		INWESTOR		GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
ul. Różyckiego 1c		Ul. 1 Maja 15		57-200 Zabkowice Śląskie	
51-608 WROCŁAW		Stadium:		PB	
BUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ DO STREFY EKONOMICZNEJ PRZY UL. KAMIENIECKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH		Branża:		DROGOWA	
Tytuł projektu:		Kod archiwalny		307	
Nazwa i adres obiektu budowlanego:		Data:		styczeń 2018	
Droga dojazdowa do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Zabkowicach Śląskich		Skala:		1:25	
PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE		Nr rys.:		3.1	
Nazwa rys.:		Imię i nazwisko		Specjalność i nr uprawnień	
Funkcja		Podpis		Projektant	
dr inż. Maciej Wdowiak		5207/99/0		konst.-bud. bez ograniczeń	
mgr inż. Aleksander Spożyto		217/87/UW		konst.-roz. w zak. mostów i dróg	