


INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
INSTALACJA HYDRANTOWA
RZUT PIWNIC
1:50



1. Instalację wykonać z rur wielowarstwowych (PE-RT - AL - PE-RT) zgodnych z normą PN-EN ISO 21003 "Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej, wewnątrz budowli". Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1. Parametry pracy: Trob=80°C, pmax=10 bar, Tmax=95°C.

2. Połączenia instalacji wykonać za pomocą złączek zaciskanych i zaprasowywanych. Należy stosować rury i złączki od producenta jednego systemu. Nie dopuszcza się możliwości łączenia kilku systemów od różnych producentów.

3. Instalację prowadzić w izolacji w przestrzeniach podstropowych pomiędzy sufitem podwieszonym z płyt kartonowo-gipsowych a stropem. W miejscach, w których występują otwory drzwiowe instalację prowadzić również podstropowo; rury prowadzić ze spadkiem w kierunku źródła ciepła unikając zasyfonowań. W miejscach podłączeń instalacji do odbiorników rury należy wyprowadzić w brzdach ściennych.

4. Armaturę rozmieścić zgodnie z rysunkiem.


5. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/M74200.

6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ognioochronną elastyczną masą uszczelniającą, np. CP611A HIL TI.

7. Wszystkie hydranty pożarowe z pełnym wyposażeniem (zwijadło, wąż, zawór, prądownica)

OZNACZENIA:

— Projektowana instalacja hydrantowa



Hydrant HW-25 W-30 - projektowany hydrant włączkowy DN25 z węzłem półsztywnym o długości 30m

Hydrant HW-25 Z-30 - projektowany hydrant zawieszany DN25 z węzłem półsztywnym o długości 30m



Zawór hydrantowy DN25 Q=1,0 l/s, wysokość montażu +1,35 n.p.p.

HP1 Numer hydrantu



Zawór antyskażeniowy DN32 Kv=25,5m³/h



Pion hydrantowy

LEGENDA

- woda zimna
- - - woda ciepła
- - - cyrkulacja

	PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl
INWESTOR	Gmina Zabkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Zabkowice Śląskie
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Zabkowice Śląskie Jedn. ewid. Zabkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3
BRANŻA	Instalacje sanitarne
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ INSTALACJA HYDRANTOWA. RZUT PIWNIC
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. PIOTR MAGIERA mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. UAN-VIII/83861/11/87

SKALA RYS.

1:50 1:10

05.2019

05.2019

05.2019