

Legenda:

- instalacja gazowa
- przewody sygnałowe

UWAGA:

1. Wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych przewodowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych wyłącznie przez spawanie.
2. Przewody prowadzić na tynku z prześwitem 2 cm, lub podwieszać do konstrukcji dachu
3. Przejścia przez ściany wykonać w stalowych tulejach ochronnych.
4. Próbę szczelności przeprowadzić po całkowitym zakończeniu prac montażowych, zgodnie z PN-92/M-34503, w obecności przedstawiciela dostawcy gazu;
5. Przewody zabezpieczać antykorozyjnie poprzez malowanie farbą podkładową oktętową CORIZON-N

	"PRO-POMIAR" s.c. **ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa** **tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl**		
INWESTOR	**GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE,** ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie jedn. ewid. Ząbkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	**PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3**		
BRANŻA	Instalacje sanitarne		
PRZEDMIOT RYSUNKU	**instalacja gazu – rozwinięcie aksonometryczne**	SKALA b.s.	RYS. I.19
OPRACOWAŁ	*mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK*		05.2019
PROJEKTOWAŁ	*mgr inż. PIOTR MAGIERA* *upr. Bud. Nr SLK/0499/PWOS/04*		05.2019
SPRAWDZIŁ	*mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA* *upr. Bud. Nr UAN-VIII/83861/11/87*		05.2019