


WENTYLACJA. RZUT PARTERU

1:50



W1 - wentylator osiowy kanałowy metalowy: wylot do kanału Ø150 mm, z regulacją wydajności, $Q_{nom}=340$ m³/h, obroty $n_{max}=2700$ 1/min, moc 45W, napięcie 1x230V, stopień ochrony II/IP45, klasa szczelności IP-X2, lampka kontrolna, podłączenie pod odrębny wyłącznik zabudowany przy drzwiach przed wejściem do pomieszczeń.

W2 - wentylator osiowy łazienkowy z wyłącznikiem czasowym i higrostatem, wylot do kanału Ø100 mm, z regulacją wydajności, $Q_{nom}=100$ m³/h, $n_{max}=2650$ 1/min, ciśnienie statyczne ok. 4 Pa, moc nomin. 15W, napięcie 1x230V, stopień ochrony II/IPX4, regulacja wilgotności od 40% - 80%, regulacja czasu pracy od 2min do 23min, podłączenie pod odrębny wyłącznik zabudowany przy drzwiach przed wejściem do pomieszczenia.

W3 - wyłącznik wentylatora: płynna regulacja obrotów za pomocą pokrętki, montaż podtynkowy, napięcie 1x230V, prąd znamionowy nie większy niż 1,8A, stopień ochrony IP40, montaż przy drzwiach przed wejściem do pomieszczeń.

UWAGA:

- Kanały wentylacyjne 14x14cm i redukcję Øw150mm wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,55mm.
- Kanały prowadzić w odległości 10 cm od stropu.
- Po zmontowaniu wykonać obudowę kanałów płytami gips-karton gr. 6,5mm.
- Wyloty kanałów wentylacyjnych zakończyć kratkami wentylacyjnymi 14x14cm.
- Wszystkie istniejące kratki wentylacyjne do wymiany.
- N - nawiewnik okienny o wydajności 30m³/h.
- K - kratka wentylacyjna o wymiarach 15x40cm umieszczona w dolnej części drzwi
- Rozmieszczenie wyłączników W3 jest symboliczne, dokładna ich lokalizacja i zasilanie wentylatorów ujęto w części instalacje elektryczne projektu.

PRO pomiar	PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Gmina Zabkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Zabkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywej 4, 57-200 Zabkowice Śląskie Jedn. ewid. Zabkowice Śląskie Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Instalacje sanitarne		
PRZEDMIOT RYSUNKU	WENTYLACJA C.O. RZUT PARTERU	SKALA	RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK	1:50	1:15
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. PIOTR MAGIERA		05.2019
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA		05.2019
	mgr inż. UAN-VIII/83861/11/87		