

PRZEKRÓJ A - A

SKALA 1:50



OZNACZENIA:

1.	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO–GUMOWA KOLOR CEGLASTY
2.	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO–GUMOWA KOLOR ZIELONY
3.	LINIE POLA GRY KOSZYKÓWKI SZER. 5CM– KOLOR ŻÓŁTY
4.	LINIE POLA GRY SIATKÓWKI SZER. 5CM– KOLOR BIAŁY
k.s.	KOSZ NA ŚMIECI

A

NAWIERZCHNIA

BEZSPOINOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO – GUMOWA	GR. 1,3CM
WARSTWA DYNAMICZNA TYPU ET	GR. 3,5CM
WARSTWA KLINUJĄCA – MIAŁ KAMIENNY ZAGĘSZCZONY	
FR. 0–31,5MM	GR. 5CM
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA NIESORTOWANEGO ZAG. FR. 31,5–63MM	GR.15CM
GEOWŁÓKNINA	
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI	
ZAGĘSZCZONA DO Is MIN. 1	GR.40CM
GRUNT ZAGĘSZCZONY I WYPROFILOWANY	

B

DRENAŻ

FILTR MINERALNY Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO O WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACJI GRUNTU NASYCONEGO $kf10^{-3}$ m/s	GR.20CM
GEOWŁÓKNINA NIETKANA, IGŁOWANA WYKOANANA Z WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH O WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI POZIOMEJ Kh=$5*10^{-3}$ PRZY i=1 (DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA ±10%) ORAZ GRUBOŚCI 1,4–3,2 MIERZONEJ POD OBCIĄŻENIEM 20 kPa	
ŻWIR FR. 20–30MM,	GR.50CM
GEOWŁÓKNINA J.W.	
GRUNT RODZIMY	

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI USTALIĆ POŁOŻENIE URZĄDZEŃ NA BOISKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKACH			NR RYSUNKU: 2
RZUT, PRZEKRÓJ A-A			SKALA: 1:200 1:50
OBIEKT:	BOISKO WIELOFUNKCYJNE		
INWESTOR:	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL. 1 MAJA 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		09.2013
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO	nr upr. 69/84/WBPP	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	ARCH. EDWARD KAMIEŃSKI	nr upr. ST-369/73	
OPRACOWANIE:	ARCH. DANUTA STRYSZEWSKA		PODPIS: