

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	11.03*9.02*2	m ²	198.981	
				RAZEM	198.981
2	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	12*10*2	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16 z.sz.5.15	(poz.:1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33)			
4	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	12*10*2	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	11.03*9.02*2	m ²	198.981	
				RAZEM	198.981
6	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05	2*12	m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	10.03*2*0.55+(1.21*2+0.5*2)*4*0.55	m ²	18.557	
				RAZEM	18.557
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	10.03*2	m	20.060	
				RAZEM	20.060
11	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	12*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	198.981*0.02	m ³	3.980	
				RAZEM	3.980
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji - za każdy następny 1 km całkowita odległość 4 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 3 198.981*0.02	m ³	3.980	
				RAZEM	3.980
14		Koszt składowania gruzu na składowisku odpadów- koszt utylizacji	m ³		
d.1	wycena indy-widualna	198.981*0.02	m ³	3.980	
				RAZEM	3.980
2		Konstrukcja dachu			
15	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
d.2	0412-06	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
16	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.2	0412-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm- równanie	m		
d.2	0413-01	11*9.02*2	m	198.440	
				RAZEM	198.440
3		Pokrycie dachowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-15II d.3 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii typu UNIVERSAL 11.03*9.02*2	m ² m ²	198.981	
				RAZEM	198.981
19	KNR 0-15II d.3 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - przycięcie i przybicie kontrłat i łat 11.03*9.02*2	m ² m ²	198.981	
				RAZEM	198.981
20	KNR 0-15II d.3 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpówką z otworami z przykręceniem wkrętami 11.03*9.02*2	m ² m ²	198.981	
				RAZEM	198.981
21	KNR 0-15II d.3 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 10.03	m m	10.030	
				RAZEM	10.030
22	KNR AT-09 d.3 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 10.03	m m	10.030	
				RAZEM	10.030
23	KNR 0-15 d.3 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 15.5	m m	15.500	
				RAZEM	15.500
24	KNR 0-15 d.3 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej -montaż okna wylazowego 45/50 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR AT-09 d.3 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR AT-09 d.3 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 40x100 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.3 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 15.72	m ² m ²	15.720	
				RAZEM	15.720
28	KNR 4-01 d.3 0311-09 analogia	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 ceg. poziomo - wykonanie czap kominowych z cegły klinkierowej 5.24	m m	5.240	
				RAZEM	5.240
29	KNR 4-01 d.3 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów - tynki gładkie 15.72	m ² m ²	15.720	
				RAZEM	15.720
4		Obróbki			
30	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytanocynku gr 0,6mm 18.557	m ² m ²	18.557	
				RAZEM	18.557
5		Rynny i rury spustowe			
31	KNR-W 2-02 d.5 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytanocynku gr 0,55mm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
32	KNR-W 2-02 d.5 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytanocynku gr 0,55mm - montaż z gotowych elementów Zbiorniczek 40x30x30 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-02 d.5 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 12*2	m m	24.000	
				RAZEM	24.000