



**POZIOM PORÓWNAWCZY:**  
**±0,00 = 291,25m n.p.m.**

**Gmina Ząbkowice Śląskie**  
ul. 1 Maja 15 ,  
57-200 Ząbkowice Śląskie


projektant architektura współpraca autorska	mgr inż. arch. Józef Franczok nr upr. 07/DSOKK/2012  mgr inż. arch. Marcin Kolanus
sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Wojciech Robak nr upr. 54/DSOKK/2013

opracowanie konstrukcja	mgr inż. Patryk Germata nr upr. 3/DOŚ/15 
sprawdzający konstrukcja	mgr inż. Piotr Ciesielski nr upr. 1/DOŚ/15 

branza: <b>KONSTRUKCJA</b>	
stadium: <b>projekt wykonawczy</b>	
rysunek: <b>RZUT KONSTRUKCJI PARTERU</b>	
skala: <b>1:100</b>	nr:
data: <b>Wrocław, 06.2020</b>	<b>PW-K-03</b>

**UWAGI:**

1. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na budowie ze stanem istniejącym oraz projektem architektonicznym, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz rysunkami konstrukcyjnymi wraz z opisem.
3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
4. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym dokumencie będącym częścią dokumentacji projektowej, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, rozbieżności nie są podstawą do dodatkowego wynagrodzenia.
5. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez Producenta.
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji Producenta.
8. Na wszystkich ścianach saunarium wykonać wieniec.
9. Otworowanie elementów żelbetowych i murowanych wg. arch.
10. Nad wnękami instalacyjnymi zastosować nadproża prefabrykowane.
11. Nad otworami w ścianach nieniosących stosować nadproża prefabrykowane.
11. Wszystkie zmiany w Projekcie należy skonsultować z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, odpowiedzialność ponosi Wykonawca



**MATERIAŁY KONSTRUCYJNE:**  
**BETON C20/25**  
**BETON C25/30**  
**STAL - C (B500SP)**  
**OTULINA: 30mm**  
**PUSTAKI CERAMICZNE kl. 15MPa**