

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KSNR 1 0104-04	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
		0,215	km	0,215	
				RAZEM	0,215
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KNR 13-23 0108-05	Rozbiórka nawierzchni drogi z asfaltobetonu	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
		0,0250	ha	0,025	
				RAZEM	0,025
5 d.1	KNR 4-04 0203-06	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia i cegły o grubości 20-40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu wraz z utylizacją - rozbiórka śmietnika	m3		
		2,4	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
2		Roboty ziemne			
6 d.2	KNNR 1 0202-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - ścinka poboczy, korytowanie pod drogę z pozostawienie części urobku na obsypanie warstw konstrukcyjnych	m3		
		408	m3	408,000	
				RAZEM	408,000
7 d.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruntu	t		
		408 * 1,9	t	775,200	
				RAZEM	775,200
8 d.2	KNCK-1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z gruntu kat. I-IV - koryto i pobocza	m2		
		1038	m2	1 038,000	
				RAZEM	1 038,000
3		Podbudowy			
9 d.3	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm - ANALOGIA STABILIZACJA DOWIEZIONA Z WYTWÓRNI	m2		
		826,5	m2	826,500	
				RAZEM	826,500
10 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		783,5	m2	783,500	
				RAZEM	783,500
4		Roboty nawierzchniowe			
11 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		720	m2	720,000	
				RAZEM	720,000
12 d.4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		720	m2	720,000	
				RAZEM	720,000
13 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		720	m2	720,000	
				RAZEM	720,000
14 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		680,5	m2	680,500	
				RAZEM	680,500
5		Roboty wykończeniowe			
15 d.5	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (tereny zielone)	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
16 d.5	KNCK-1 0202-05 analogia	Wykonanie nawierzchni poboczy dróg - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z mieszanki 0/31,5	m2		
		212	m2	212,000	
				RAZEM	212,000
17 d.5	KNR 15-01 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4 m. Grubość warstwy odmulanej 40 cm wraz z profilowaniem skarpy	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
18 d.5	KNR 19-01 0118-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II wraz z utylizacją	m3		
		18	m3	18,000	
				RAZEM	18,000

