

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,290	km	0,290	
				RAZEM	0,290
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNNR 1 0202-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi - ścinka poboczy, korytowanie pod drogę z pozostawienie części urobku na obsypanie warstw konstrukcyjnych	m3		
		671	m3	671,000	
				RAZEM	671,000
3 d.2	KNCK-1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z gruntu kat. I-IV - koryto i pobocza	m2		
		1632	m2	1 632,000	
				RAZEM	1 632,000
3		Podbudowy			
4 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - ANALOGIA STABILIZACJA DOWIEZIONA Z WYTWÓRNI	m2		
		1245	m2	1 245,000	
				RAZEM	1 245,000
5 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1185	m2	1 185,000	
				RAZEM	1 185,000
4		Roboty nawierzchniowe			
6 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1140	m2	1 140,000	
				RAZEM	1 140,000
7 d.4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		1140	m2	1 140,000	
				RAZEM	1 140,000
8 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1140	m2	1 140,000	
				RAZEM	1 140,000
9 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1100	m2	1 100,000	
				RAZEM	1 100,000
5		Wjazdy			
10 d.5	KNNR 1 0202-06 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowładowczymi	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
11 d.5	KNK 2-06 0104-04	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu ponad 15 cm	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.5	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
13 d.5	KNK 2-06 0311-03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana ręcznie na wjazdach	Mg		
		4	Mg	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Roboty wykończeniowe			
14 d.6	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (tereny zielone)	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
15 d.6	KNCK-1 0202-05 analogia	Wykonanie nawierzchni poboczy dróg - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z mieszanki 0/31,5	m2		
		390	m2	390,000	
				RAZEM	390,000
16 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7		Przepusty			
17 d.7	KNR 4-04 0203-06	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu wraz z utylizacją - analogia ścianka z bloczków betonowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.7	KNNR 1 0202-06 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
19 d.7	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
20 d.7	KNK 2-06 0605-04	Przepusty pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.7	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.7	KNR 2-09 0102-07	Ręczne wykonanie zasypki z pospółki	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Zabezpieczenie sieci			
23 d.8	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - sieć energetyczna	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000