

„INBUD” Janusz Kwapisz

ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój,
tel. kom. 504 043 899 e-mail: terrainbud@o2.pl
NIP: 886 108 91 12 REGON: 021295750

Stadium:	PRZEDMIAR ROBÓT
Inwestor:	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Temat:	Sieroszów przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych działka nr 169, obręb Sieroszów
Kategoria:	Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg
Branża:	DROGOWA

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	
------------	-------------------------	--

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		- zł
PODATEK VAT	23%	- zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		- zł

Wałbrzych - grudzień 2020 r.

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
I. DROGA NA DZIAŁCE NR 169						- zł
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	300-	Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim. Obmiar: 0,255	0,255	km		- zł
2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG						
2	D-01.02.04	Wycinka drzew wraz z karczowaniem korzeni , wywozem dłużyc w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz nasadzenie 2 drzew gat. wiąz polny o wysokości drzewek min 100 cm Obmiar: 1	1	kpl		- zł
3	D-01.02.04	Rozebranie przebustu betonowego DN 200 wraz z przyczółkami oraz wywiezieniem i utylizacją materiału z rozbiórki Obmiar: 7,00	7	mb		- zł
3. POBBUDOWY						
3	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość 48 cm pod podbudowę w jezdni i wywiezienie ziemi do 10 km wraz z utylizacją urobku Obmiar: 1287,5	1287,5	m²		- zł
4	D-04.01.01	Korytowanie pod podbudowę na zjazdach gł 43 cm, pod ściek i wywiezienie ziemi do 1km wraz z utylizacją urobku Obmiar: 40,9+21,6	62,5	m²		- zł
5	D-04.01.01	Korytowanie na poboczach o szer. 0,75m i gr. 10cm z wywiezieniem ziemi do 1,0km wraz z utylizacją urobku Obmiar: 356,9	356,9	m²		- zł
6	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na jezdni gruntu gr. 20cm Obmiar: 1287,5	1287,5	m²		- zł
7	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na zjazdach gruntu gr. 15cm Obmiar: 62,5	62,5	m²		- zł
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni i zjazdach gr 20 cm Obmiar: 1176+62,5	1238,5	m²		- zł
3. NAWIERZCHNIE						
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni i zjazdach gr. 4cm Obmiar: 1030+62,5	1092,5	m²		- zł
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową jezdni i zjazdach na zimno zużycie – 0,5 kg/m² Obmiar: 2*1092,5	2185	m²		- zł
11	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni gr. 4cm Obmiar: 1092,5	1092,5	m²		- zł
4. POBOCZE						
12	D-06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką mianralną gr. 10cm o szer. 0,75m wraz z uzupełnieniem klinu pod umocnieniem poboczy Obmiar: 356,9	133,5	m²		- zł

		5. ELEMENTY ULICY				
13	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe zatopine 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 20	20	mb		- zł
14	D-06.04.01	Czyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych do gł.20cm wywozem i utylizacją urobku Obmiar: 153,5	153,5	mb		- zł
15		Czyszczenie przepustu betonowego DN600 wraz z przebudową obustronnie przyczółków z kostki granitowej oraz umocnieniem dna i skarpy rowu na dł 2*2 m brukiem kamiennym Obmiar: 7,2	7,2	mb		- zł
16	D-03.02.01.70/	Regulacja studni, skrzynki zasuw	4	szt.		- zł
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						- zł
PODATEK VAT					23%	- zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						- zł

