

**„INBUD” Janusz Kwapisz**

ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój,  
tel. kom. 504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)  
**NIP: 886 108 91 12      REGON: 021295750**

Stadium:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
Inwestor:	<b>Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie</b>
Temat:	<b>Sieroszów przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych działka nr 175, obręb Sieroszów</b>
Kategoria:	<b>Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg</b>
Branża:	<b>DROGOWA</b>

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	
------------	-------------------------	--

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		- zł
PODATEK VAT	23%	- zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		- zł

Wałbrzych - grudzień 2020 r.

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
<b>DROGA NA DZIAŁCE NR 175</b>						- zł
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1		Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim. Obmiar: 0,332	0,332	km		- zł
<b>2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b>						
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu betonowego na zjeździe DN250 wraz z przyczółkami wraz z wywiezieniem i utylizacja Obmiar: 13	13	mb		- zł
<b>3. PODBUDOWY</b>						
3	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość 48 cm pod podbudowę w jezdni i wywiezienie ziemi do 10 km wraz z utylizacja urobku Obmiar: 1028,8	1028,8	m <sup>2</sup>		- zł
4	D-04.01.01	Korytowanie pod podbudowę na zjazdach gł 43 cm, pod ściek i wywiezienie ziemi do 1km wraz z utylizacja urobku Obmiar: 46,2	46,2	m <sup>2</sup>		- zł
5	D-04.01.01	Korytowanie na poboczach o szer. 0,75m i gr. 10cm z wywiezieniem ziemi do 1,0km wraz z utylizacja urobku Obmiar: 450,2	450,2	m <sup>2</sup>		- zł
6	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na jezdni gruntu gr. 20cm Obmiar: 1028,8	1028,8	m <sup>2</sup>		- zł
7	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na zjazdach gruntu gr. 15cm Obmiar: 46,2	46,2	m <sup>2</sup>		- zł
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni i zjazdach gr 20 cm Obmiar: 921,8+46,2	968	m <sup>2</sup>		- zł
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni i zjazdach gr. 4cm Obmiar: 823+46,2	869,2	m <sup>2</sup>		- zł
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową jezdni i zjazdach na zimno zużycie – 0,5 kg/m <sup>2</sup> Obmiar: 2*869,2	1738,4	m <sup>2</sup>		- zł
11	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni gr. 4cm Obmiar: 869,2	869,2	m <sup>2</sup>		- zł
<b>4. POBOCZE</b>						
12	D-06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanka mienralną gr. 10cm o szer. 0,75m wraz z uzupełnieniem klinu pod umocnieniem poboczy Obmiar: 450,2	450,2	m <sup>2</sup>		- zł

		5. ELEMENTY ULICY				
13	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe zatopione 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 30	30	mb		- zł
14	D-06.04.01	Czyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych do gł.20cm wywozem i utylizacją urobku Obmiar: 40	40	mb		- zł
15	D-08.05.03	Wykonanie przepustu betonowego DN500 na ławie wraz z przyczółkami z kamienia łamanego oraz umocnieniem dna i skarpy rowu na dł 2*2 m brukiem kamiennym zgodnie z projektem Obmiar: 13	13	mb		- zł
17	D-03.02.01.70/	Regulacja studni, skrzynki zasuw	4	szt.		- zł
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						- zł
PODATEK VAT					23%	- zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						- zł

