


RZUT WIEŻY DACHOWEJ



Przed przystąpieniem do remontu więźby należy dokładnie oczyścić całą konstrukcję szczotkami stalowymi oraz ociosać zmuszające elementy konstrukcji do zdrowego drewna.
Po oczyszczeniu można przystąpić do wyrównania połaci dachu poprzez nadbitki jednostronne krokwi deskami gr. 40 mm

- 1

– Słup do ociosania i wzmocnienia obustronnego deskami 40x140 mm
- 2

– Końcówka krokwi do wymiany
- 3

– Murlata do wymiany
- 4

– Płatów do ociosania i wzmocnienia obustronnego deskami 40x140 mm
- 5

– Miecz do wymiany
- 6

– Miecz do wzmocnienia
- 7

– Wzmocnienie jednostronne płatwi deskami gr 40 mm
- 8

– Podciąg do ociosania i wzmocnienia deskami gr. 50 mm i długości 200 cm

Całość konstrukcji dachu należy zaimpregnować np. impregnatem ogniochronnym VIDARON czterokrotnie uzyskując zabezpieczenie czterofunkcyjne (4F)

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ANBUD"			
NAZWA	REMONT DACHU BUDYNKU ŚWIETLICY		
ADRES	BOBOLICE 23, DZIAŁKA NR 35/1		
INWESTOR	GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE		skala 1:50
BRANŻA	KONSTRUKCJA		rys nr K3
PRZEDMIOT	RZUT WIEŻY DACHOWEJ		Projektant
PROJEKTANT	Lina Andrzej Budziński		upr. DAN.VI-F/3/7/90
DATA	LUTY 2021r.		Autent. Natalia Gudz