

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p	Wyszczególnienie robót	jm	ilość	Cena jednostkowa brutto za m ² /mb/szt w zł	Wartość brutto w zł (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4 cm polegający na: <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kłińcem z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4 cm, - zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego, posmarowaniu złączy. 	m ²	750		
2	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 5 cm polegający na: <ul style="list-style-type: none"> - cięciu krawędzi piłą spalinową do asfaltu - odkuciu krawędzi młotem spalinowym - usunięciu rumoszu - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kłińcem z zagęszczeniem mechanicznym - rozłożeniu mieszanki AC 8S mineralno-asfaltowej gr. 5 cm, - zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego - posmarowaniu złączy 	m ²	1 100		
3	Remont cząstkowy polegający na: <ul style="list-style-type: none"> - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym. 	m ²	120		
4	Remont cząstkowy polegający na:	m ²	105		

	<ul style="list-style-type: none"> - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym. 				
5	<p>Remont cząstkowy polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym. 	m ²	120		
6	<p>Remont cząstkowy polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym. 	m ²	90		
7	<p>Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej płyty betonowej 	m ²	150		
8	<p>Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej płyty betonowej. 	m ²	200		
9	<p>Remont krawężnika betonowego polegający na:</p>	mb	67		

	<ul style="list-style-type: none"> - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż krawężnika porozbiórkowego 				
10	<p>Remont krawężnika betonowego polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż nowego krawężnika 	mb	30		
11	<p>Remont dróg o nawierzchni z drogowych płyt betonowych polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebraniu nawierzchni z drogowych płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej drogowej płyty betonowej 	m ²	100		
12	<p>Remont cząstkowy dróg, placów i poboczy o nawierzchni tłuczniowej polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechanicznym zdjęciu i wyrównaniu terenu grubości ok. 10cm, - wywiezieniu gruzu, - nawiezieniu i rozłożeniu kruszywa o grubości ok. 10cm, - mechaniczne zagęszczenie, 	m ²	1 500		
13	<p>Remont dróg, placów i chodników o nawierzchni betonowej polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cięciu krawędzi piłą spalinową, - odkuciu krawędzi młotem spalinowym, - usunięciu rumoszu, - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klinicem z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu betonu o grubości ok. 10 cm, 	m ²	200		
14	Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej	m ²	998		
15	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej	szt.	50		
16	Regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	szt.	30		

17	Oczyszczanie rowów przydrożnych z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku	mb	200		
18	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø300 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	12		
19	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø400 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	12		
20	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø500 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	12		
21	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø600 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury	mb	12		

	- odtworzenie nawierzchni				
22	Odbudowa przyczółków przy przepustach drogowych z bloczków betonowych. Zakres robót obejmuje: - rozebranie strych przyczółków - usunięcie i wywóz gruzu - wymurowanie przyczółków z bloczków betonowych - spoinowanie	m ²	10		
23	Naprawa (prostowanie, malowanie, spawanie) uszkodzonych barier drogowych (mostowych)	mb	50		
24	Wymiana uszkodzonych barier drogowych (mostowych)	mb	50		
25	Uzupełnienie murów z kamienia łamanego: - oczyszczenie kamienia, - wbudowanie kamienia, - fugowanie	m ³	29		