
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

31321210-7 Kabel niskiego napięcia
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie kabla n/N do zasilania przepompowni ścieków
ADRES INWESTYCJI : Ząbkowice Śląskie dz. nr 22 obręb: Sadlno
INWESTOR : Gmina Ząbkowice Śląskie
ADRES INWESTORA : ul. 1-go Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Ryszard Comber
technik elektromechanik

Data opracowania
marzec 2022

Data zatwierdzenia

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Upr.Nr NBGP.V-7342/3/53/98

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 5 d.1 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3*0.8*0.4	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 3*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNNR 5 d.1 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 3*0.6*0.4	m ³ m ³	 0.720	
				RAZEM	0.720
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 50 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka 25x4 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 1 d.1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		UKŁADANIE LINII KABOWYCH N/N			
7	KNNR 5 d.2 0713-02 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x10mm ² 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 d.2 0726-09 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		POMIARY OCHRONNO EKSPLOATACYJNE			
9	KNNR 5 d.3 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000