


SCHODY TERENOWE PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM - wyjście na teren boiska 1:20


1 - Schody terenowe	
Bloki prefabrykowane betonowe	14,0cm
poduszka z betonu B10	10 cm
Warstwa nośna: kruszywo łamane ze skał magmowych frakcji 4-31,5 mm, stabilizowane mechanicznie	40cm
suma	65,5cm

2 - Chodniki	
warstwa ścierna - kostka betonowa	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	15 cm
grunt stabilizowany cementem, klasa C 1,5/2	15 cm
SUMA	39 cm




SCHODY TERENOWE PRZY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM - strefa wejściowa 1:20

STREFA ŁAWEK REZERWOWYCH - RZUT




STREFA ŁAWEK REZERWOWYCH - WIDOKI



STREFA ŁAWEK REZEWRWOWYCH 1:100

uwaga!!!  
Projektowane mury oporowe wykonać zgodnie z zaleceniami producentów.  
Głębokość posadowienia prefabrykatu: 55cm.



- Prefabrykowana ściana oporowa
- Podsyпка piaskowa 100 mm
- Chudy beton C8/10 300 mm
- Tłuczeń frakcji 4,0-31,5 mm ; Is≥0.95

MUR OPOROWY "L" SCHEMAT 1:20

 PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-400 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował br. arch.	mgr inż. arch. Magdalena Domik-Morawiec	4/SLOKK2019	
	Sprawił br. arch.	mgr inż. arch. Leszek Horzela	1506	
	Projektował br. konstr.			
	Sprawił br. konstr.			
	Lokalizacja:	ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Zabkowice Śląskie		
	Nazwa projektu/obiekt: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zabkowicach Śląskich pow.: zabkowicki, woj.: dolnośląskie, obszar Osiedle Wschód działka nr. 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6			
Inwestor: GMINA Zabkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Zabkowice Śląskie	Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - Detale			
	Faza proj.:	PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY		Nr egz.: <b>Z 03</b>
Data: CZERWIEC 2022r.	Skala:	1:100, 1:20		
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalony umową na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				