

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p	Wyszczególnienie robót	jm	ilość	Cena
1	2	3	4	
1	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4 cm polegający na: - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kliniecem z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S gr. 4 cm, - zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego, posmarowaniu złączy.	m ²	700	
2	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 5 cm polegający na: - cięciu krawędzi piłą spalinową do asfaltu - odkuciu krawędzi młotem spalinowym - usunięciu rumoszu - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kliniecem z zagęszczeniem mechanicznym - rozłożeniu mieszanki AC 8S mineralno-asfaltowej gr. 5 cm, - zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego - posmarowaniu złączy	m ²	1 000	
3	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym.	m ²	120	
4	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym.	m ²	105	
5	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym.	m ²	120	
6	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym.	m ²	80	
7	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej płyty betonowej	m ²	150	
8	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej płyty betonowej.	m ²	200	
9	Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż krawężnika porozbiórkowego	mb	65	
10	Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż nowego krawężnika	mb	30	
11	Remont dróg o nawierzchni z drogowych płyt betonowych polegający na: - rozebraniu nawierzchni z drogowych płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej drogowej płyty betonowej	m ²	100	
12	Remont cząstkowy dróg, placów i poboczy o nawierzchni tłuczniowej polegający na: - mechanicznym zdjęciu i wyrównaniu terenu grubości ok. 10cm, - wywiezieniu gruzu,	m ²	1 500	

	- nawiezieniu i rozłożeniu kruszywa o grubości ok. 10cm, - mechaniczne zagęszczenie,			
13	Remont dróg, placów i chodników o nawierzchni betonowej polegający na: - cięciu krawędzi piłą spalinową, - odkuciu krawędzi młotem spalinowym, - usunięciu rumoszu, - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kłincem z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu betonu o grubości ok. 10 cm,	m ²	200	
14	Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej	m ²	1000	
15	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej	szt.	20	
16	Regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	szt.	30	
17	Oczyszczanie rowów przydrożnych z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku	mb	150	
18	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø300 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	10	
19	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø400 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	10	
20	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø500 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	10	
21	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø600 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	10	
22	Odbudowa przyczółków przy przepustach drogowych z bloczków betonowych. Zakres robót obejmuje: - rozebranie strych przyczółków - usunięcie i wywóz gruzu - wymurowanie przyczółków z bloczków betonowych - spoinowanie	m ²	10	
23	Naprawa (prostowanie, malowanie, spawanie) uszkodzonych barier drogowych (mostowych)	mb	40	
24	Wymiana uszkodzonych barier drogowych (mostowych)	mb	40	
25	Uzupełnienie murów z kamienia łamanego: - oczyszczenie kamienia, - wbudowanie kamienia, - fugowanie	m ³	20	
26	Inne nie ujęte w poz 1-25 wg jednostkowej kalkulacji obejmującej: -stawkę roboczo-godziny, - koszty ogólne, - zysk			