

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p	Wyszczególnienie robót	jm	ilość
1	2	3	4
1	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4 cm polegający na: oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kliniec z zagęszczeniem mechanicznym, rozłożeniu mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S gr. 4 cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego, posmarowaniu złączy.	m ²	450
2	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 5 cm polegający na: cięciu krawędzi piłą spalinową do asfaltu odkuciu krawędzi młotem spalinowym usunięciu rumoszu oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kliniec z zagęszczeniem mechanicznym rozłożeniu mieszanki AC 8S mineralno-asfaltowej gr. 5 cm, zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego posmarowaniu złączy	m ²	270
3	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym.	m ²	120
4	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym.	m ²	90
5	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym.	m ²	50
6	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym.	m ²	50
7	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej płyty betonowej	m ²	20
8	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej płyty betonowej.	m ²	20
9	Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż krawężnika porozbiórkowego	mb	20
10	Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż nowego krawężnika	mb	20

11	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki betonowej szarej. m2	m ²	90
12	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki betonowej. m2	m ²	300
13	Remont cząstkowy placów o nawierzchni tłuczniowej polegający na: - mechanicznym zdjęciu i wyrównaniu terenu grubości ok. 10cm, - wywiezieniu gruzu, - nawiezieniu i rozłożeniu kruszywa o grubości ok. 10cm, - mechaniczne zagęszczenie,	m ²	40
14	Remont placów i chodników o nawierzchni betonowej polegający na: cięciu krawędzi piłą spalinową, odkuciu krawędzi młotem spalinowym, usunięciu rumoszu, oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klinem z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu betonu o grubości ok. 10 cm,	m ²	50
15	Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej	szt.	5
16	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej	szt.	5
17	Regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	mb	4
18	Inne ujęte w poz 1-25 wg jednostkowej kalkulacji obejmującej: - stawkę roboczo- godziny,- koszty ogólne,- zysk	mb	