






SCHEMAT SIEDZISKA



- FOTEL SPORTOWY PRZYSTOSOWANY DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO
- FOTEL KUBEKOWY MONO BRYŁOWY, PRZEZNACZONY DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH
- WYKONANY W TECHNOLOGII ROZDMUCHU Z KOPOLIMERU POLIPROPYLENU

NIEPALNY

SPOSÓB MONTAŻU




MOCOWANIE

MONTAŻ BEZPOŚREDNIO DO KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZY UŻYCIU 4-ECH KOŁKÓW

ROZPOROWYCH Ø10MM. KOŁKI MONTUJĄ SIĘ PRZELOTOWO PRZESPECJALNE ZAGĘZBIENIA W CZŁ

ELEMENTAMI PLASTIKOWYMI DOPASOWANYMI KSZTAŁTEM DO CZASZY I KRZYWIZN SIEDZISKA.

CI SIEDZISKA, KTÓRE NASTĘPNIE SĄ ZAŚLEPIANE SPECJALNYMI

| | | | | |
|--|--|--|------------------|--------|
|  <p>PRIMECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primech.pl</p> | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| | Projektował br. arch. | mgr inż. arch. Magdalena Domik-Morawiec | 4/SLOKK/2019 | |
| | Sprawdził br. arch. | mgr inż. arch. Leszek Horzela | 15/98 | |
| | Projektował br. konstr. | mgr inż. Damian Gólczyk | SLK/3937/PWOK/11 | |
| | Sprawdził br. konstr. | mgr inż. Szymon Kita | SKL/4918/PBKb/16 | |
| Lokalizacja: | | ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Ząbkowice Śląskie | | |
| Nazwa projektu/Obiekt: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ząbkowicach Śląskich pow.: ząbkowski, woj.: dolnośląskie obręb Osiedle Wschód działka nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6 | | | | |
| Inwestor: GMINA Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie | Nazwa rysownika: SPIKERKA - elewacje, schemat siedziska | | | |
| | Faza proj.: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY | Nr rysunku: A.22 | Nr egz.: | |
| Data: CZERWIEC 2022r. | Skala: 1:100 | | | |
| Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMECH Szymon Kita | | | | |