


OZNACZENIA ELEMENTÓW:

- 1- RURA ALUMINIOWA $\phi 42,4 \times 1,5 \text{ mm}$
2- ŁĄCZNIK - PRĘT ALUMINIOWY $\phi 12 \text{ mm}$
3- ZACISK SYSTEMOWY DO SZKŁA MOD22, KOLOR RAL 9005 (OPCJONALNIE ZBLIŻONY DO RAL 7016)
4- SŁUPEK, PROFIL ALUMINIOWY $40 \times 40 \times 5 \text{ mm}$
5- SZKŁO BEZPIECZNE KLEJONE / LAMINOWANE, SZLIF TRAPEZ. DOKOŁA TAFLI, gr. 8,76 mm MOCOWANE ZACISKAMI SYSTEMOWYMI;
6- MARKA PŁASK. ALUMINIOWA $120 \times 120 \times 5 \text{ mm}$ (WYJĄTEK NAROŻNIKI - WG RYS.) + MOCOWANIE BALUSTRADY 4x KOTWA CHEMICZNA DO USTALENIA Z WYKONAWCĄ
- BALUSTRADY UWAGA:**
- WSZYSTKIE ELEMENTY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI



Balustrada szklana na tarasie

1:20



PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował br.arch.	mgr inż. arch. Magdalena Domik-Morawiec	4/SLOKK/2019	
Sprawił br. arch.	mgr inż. arch. Leszek Horzela	15/98	
Projektował br.konstr.	mgr inż. Damian Goliński	SLK/3937/PWOK/11	
Sprawił br.konstr.	mgr inż. Szymon Kita	SKL/4918/PBKb/16	
Lokalizacja:	ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Ząbkowice Śląskie		
Nazwa projektu/Obiekt:	Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ząbkowicach Śląskich pow.: ząbkowicki, woj.: dolnośląskie obręb Osiedle Wschód działka nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6		
Investor:	Nazwa rysunku:		
GMINA Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie	Detal - balustrada attyki		
Faza proj.:	PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY	Nr rysunku:	Nr egz.:
Data: CZERWIEC 2022r.	Skala: 1:20	A.25	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita			