


- OZNACZENIA:
- 1-BŁACHA PODKLADOWA MOCOWANA DO DREWNIANEGO KRAWĘDZIAKA
 - 2-SCIANKA ATTYKI Z BŁOCZKÓW SILKA GR. 25 cm
 - 3-KRAWĘDZIAK DREWNIANY IMPREGNOWANY 5x12cm MOCOWANY DO SCIANY ATTYKI
 - 4-OPIERZENIE Z BŁACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR.0,55 mm POWLEKANEJ W KOLORZE WG RYSUNKU KOLORYSTYKI ELEWACJI
 - 5-STYROPAN - IZOLACJA ATTYKI - 5CM
 - 6-FASETA CEMENTOWA
 - 8-HYDROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA + PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
 - 9-PLYTA ŻELBETOWA GR. WG PROJEKTU KO NSTRUKCJI
 - 13-TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
 - 14-PAROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA




detal attyki

1:20

UWAGA!

-PO DOKONANIU WYBORU PRODUCENTA STOLARKI ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU;

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE BUDOWY;
-WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY PROJEKTOWE SĄ MOŻLIWE TYLKO W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ PROJEKTANTA;
-INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST LISTA DETALI, ZASTAWIENIE STOLARKI ORAZ BRANŻOWE WYTYCZNE BUDOWLANE;
-DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW;
-WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW NOWOPROJEKTOWANYCH SĄ WYMIARAMI STANU SUROWEGO (BEZ TYNKÓW I OKŁADZIN);
-RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE, WYSOKOŚCI POMIĘSZCZEŃ ORAZ WYSOKOŚCI PARAPETÓW ODNOSIĄ SIĘ DO POZIOMU WYKONCZONYCH NA GOTOWO POSADZEK;
-WYMIARY OKIEN I DRZWI W ŚCIANACH CERAMICZNYCH PODANO W ŚWIETLE MURU, hp - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POZIOMU 0,00 (POSADZKA NA GOTOWO);

 PRIMECH Szymon Kila tel: 506-340-000 www.primech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował br. arch.	mgr inż. arch. Magdalena Domik-Morawiec	4/SLOKK/2019	
	Sprawił br. arch.	mgr inż. arch. Leszek Horzela	15/98	
	Projektował br. konstr.	mgr inż. Damian Guliński	SLK/36337/PWOK/11	
Inwestor: GMINA Zabkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Zabkowice Śląskie	Lokalizacja	ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Zabkowice Śląskie		
	Nazwa rysunku:	Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zabkowicach Śląskich pow.: zabkowski, woj.: dolnośląskie otreb Osiedle Wschód działka nr.: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6		
	Faza proj.:	PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY		
	Data: CZERWIEC 2022r.	Skala: 1:50, 1:20	Nr rysunku: A.16	Nr egz.:
Korzystając z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy nie opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMECH Szymon Kila				