



--- OŚ UKŁADANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH



POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 60x60 cm
KOLOR GRES SZARY (odpowiednik RAL 7037)




POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 30x30 cm
KOLOR GRES SZARY (odpowiednik RAL 7037)



POSADZKA Z PŁYTEK ZEWNĘTRZNYCH
MROZOODPORNYCH 30x30 cm
KOLOR GRES SZARY (odpowiednik RAL 7037)




POSADZKA PCV ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
PROJEKTU TECHNICZNEGO




POSADZKA PCV ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
PROJEKTU TECHNICZNEGO



PŁYTKI MROZOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE 60 x60cm
KOLOR GRES CIEMNO-SZARY (odpowiednik RAL 7012)
MONTOWANE NA ELEMENTACH DYSTANSOWYCH
SYSTEMOWYCH (modułowe podstawki regulowane)



POSADZKA PRZEMYSŁOWA ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ PROJEKTU TECHNICZNEGO




Wycieraczka systemowa aluminiowa

UWAGA!

-PO DOKONANIU WYBORU PRODUCENTA STOLARKI ZWERYFIKOWAĆ
WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU;

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W TRAKCIE BUDOWY;
-WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY PROJEKTOWE SĄ MOŻLIWE TYLKO W
POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ PROJEKTANTA;
-INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST LISTA DETALI, ZASTAWIENIE STOLARKI
ORAZ BRANŻOWE WYTYCZNE BUDOWLANE;
-DOKUMENTACJĘ ARCHYTEKTONICZNĄ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW;
-WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW NOWOPROJEKTOWANYCH SĄ WYMIARAMI
STANU SUROWEGO (BEZ TYNKÓW I OKŁADZIN);
-RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE, WYSOKOŚCI POMIĘSZCZEŃ ORAZ WYSOKOŚCI
PARAPETÓW ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU WYKONCZONYCH NA GOTOWO
POSADZEK;
-WYMIARY OKIEN I DRZWI W ŚCIANACH CERAMICZNYCH PODANO W ŚWIETLE
MURU, hp - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POZIOMU 0,00 (POSADZKA NA GOTOWO);

zestawienie powierzchni BUDYNEK GOSP.			
Nr	Nazwa pom.	Powierzchnia m2	Wykończenie/ podłogi
Poziom 0			
1.01	Komunikacja	5,4	_ płytki ceramiczne 30x30
1.02	Szatnia	7,0	_ płytki ceramiczne 30x30
1.03	Pom. porządkowe	2,8	_ płytki ceramiczne 30x30
1.04	Umywalnia	13,4	_ płytki ceramiczne 30x30
1.05	Pom. socjalne	9,5	_ płytki ceramiczne 30x30
1.06	Magazyn	72,5	_ beton zatarły na gładko
1.07	Magazyn	17,3	_ płytki ceramiczne 30x30
1.08	Garaż	72,5	_ beton zatarły na gładko
		200,4 m²	

 PRIMTECH Szymon Kila tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował br. arch.	mgr inż. arch. Magdalena Domik-Morawiec	4/SLOKK/2019	
	Sprawdził br. arch.	mgr inż. arch. Leszek Horzela	15/98	
	Projektował br. konstr.	mgr inż. Damian Goliński	SLK/3937/PWOK/11	
	Sprawdził br. konstr.	mgr inż. Szymon Kila	SKL/4918/PBKo/16	
	Lokalizacja:		ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Zabkowice Śląskie	
	Nazwa projektu/Obiet:			
	Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zabkowicach Śląskich pow.: zabkowicki, woj.: dolnośląskie obrub Osiedle Wschód działka nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6			
	Nazwa rysunku:			
	RZUT POSADZEK - budynek gospodarczy			
	Faza proj.:	PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY		Nr rysunku
				A.14
	Data: CZERWIEC 2022:	Skala: 1:50, 1:1, 1:25		Nr egz.:
	Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kila			