

LEGENDA:

- PODŁĄCZENIE Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM
- ZK — ZŁĄCZE KONTROLNO–POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEJ MONTAŻ W PUSZCE GRUNTOWEJ
- ZWÓD POZIOMY WYKONANY DRUTEM FeZn ø 8mm
- ZWÓD POZIOMY WYKONANY DRUTEM FeZn ø 8mm
- ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH
- ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH HVI
- IGLICA ODGROMOWA WOLNOSTOJĄCA AlMgSi fi 16mm h=2,0m
- IGLICA ODGROMOWA PRZYŚCIENNA AlMgSi fi 16mm h=3,0m
- PANEL FOTOWOLTAICZNY 390Wp O WYMIARACH: 1769x1052x35 mm MONTAŻ NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ 20° 36 szt.

UWAGI :

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPISEM TECH.
2. ZACHOWAĆ WYMAGANE ODSTĘPY IZOLACYJNE MIĘDZY CHRONIONYMI URZADZENIAMI A INSTALACJĄ ODGROMOWĄ
3. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU NA DACHU ŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYMI ZWODAMI
4. ZWÓD POZIOMY MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH ŁĄCZYĆ Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI ORAZ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ ATTYKI.
5. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKORZYSTAĆ PRZEWODY SZTUCZNE W POSTACI DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO.
6. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIĆ ZA POMOCĄ ZWODÓW PIONOWYCH O WYSOKOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ WYMAGANY STOPIEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ
7. W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ NA DACHU NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ OBLICZENIA ISNTALACJI ODGROMOWEJ
8. DOPROWADZIĆ UZIEMIENIE DO INSTALACJI PV.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOE/12	
Sprawdzał:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13	
Lokalizacja:	ul. Janusza Kusocińskiego 17 57–200 Ząbkowice Śląskie działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM–6		

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506–340–000
www.primtech.pl

Nazwa projektu/Obiekt:
Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ząbkowicach Śląskich pow.: ząbkowicki, woj.: dolnośląskie
obręb Osiedle Wschód
działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM–6

Inwestor:
GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
57–200 Ząbkowice Śląskie

Nazwa rysunku:
INSTALACJA ODGROMOWA.
BUDYNEK GOSPODARCZY RZUT PARTERU.

Faza projektu: Projekt TECHNICZNY/WYKONAWCZY
Nr rysunku: E–11
Nr egz.:
Data: czerwiec 2022 r.
Skala: 1:100

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita