



GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ul. 1 Maja 15 | 57-200 Ząbkowice Śląskie

Regon: 890718461; NIP: 887-16-35-243

e-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

Ząbkowice Śląskie, dnia 17.09.2024 r.

ZP.271.16.2024

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Ząbkowice Śląskie działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PN.: „**Bieżące utrzymanie dróg i placów w 2024 roku na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie**”.

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

II. DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Oferta nr 1

Wykonawca:

Zakład Usługowo-Produkcyjny DROGOWNICTWO

ul. Żeromskiego 16 b

57-200 Ząbkowice Śląskie

REGON: 890019935

NIP: 8870001111

L.p	Wyszczególnienie robót	j.m	Cena jednostkowa brutto zł
1	2	3	4
1	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4 cm polegający na: - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kłińcem z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4cm, - zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego, posmarowaniu złączy.	m2	129,15
2	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 5 cm polegający na: - cięciu krawędzi piłą spalinową do asfaltu - odkuciu krawędzi młotem spalinowym - usunięciu rumoszu - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kłińcem z zagęszczeniem mechanicznym - rozłożeniu mieszanki AC 8S mineralno-asfaltowej gr. 5cm, - zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego - posmarowaniu złączy	m2	174,66
3	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki betonowej,	m2	89,79

9. 17.09.2024

	- zagęszczeniu mechanicznym.		
4	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym.	m2	116,85
5	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym.	m2	125,46
6	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym.	m2	166,05
7	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej płyty betonowej	m2	40,59
8	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej płyty betonowej.	m2	89,79
9	Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż krawężnika porozbiórkowego	mb	49,20
10	Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż nowego krawężnika	mb	79,95
11	Remont dróg o nawierzchni z drogowych płyt betonowych polegający na: - rozebraniu nawierzchni z drogowych płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej drogowej płyty betonowej	m2	54,12
12	Remont cząstkowy dróg, placów i poboczy o nawierzchni tłuczniowej polegający na: - mechanicznym zdjęciu i wyrównaniu terenu grubości ok. 10cm, - wywiezieniu gruzu, - nawiezieniu i rozłożeniu kruszywa o grubości ok. 10cm, - mechaniczne zagęszczenie,	m2	54,12
13	Remont dróg, placów i chodników o nawierzchni betonowej polegający na: - cięciu krawędzi piłą spalinową, - odkuciu krawędzi młotem spalinowym, - usunięciu rumoszu, - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kłębkiem z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu betonu o grubości ok. 10 cm,	m2	129,15
14	Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	4,05
15	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej	szt.	250,00
16	Regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	szt.	250,00
17	Oczyszczanie rowów przydrożnych z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku	mb	30,75
18	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø300 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	615,00
19	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø400 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	688,80
20	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø500 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	713,40

9 2


21	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø600 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	744,15
22	Odbudowa przyczółków przy przepustach drogowych z bloczków betonowych. Zakres robót obejmuje: - rozebranie strych przyczółków - usunięcie i wywóz gruzu - wymurowanie przyczółków z bloczków betonowych - spoinowanie	m2	405,90
23	Naprawa (prostowanie, malowanie, spawanie) uszkodzonych barier drogowych (mostowych)	mb	94,71
24	Wymiana uszkodzonych barier drogowych (mostowych)	mb	397,29
25	Uzupełnienie murów z kamienia łamanego: oczyszczenie kamienia, wbudowanie kamienia, fugowanie	m3	498,15

Czas przystąpienia do wykonania robót będzie wynosić 1 dzień.

Oferta nr 2

Wykonawca:

ZUHP "ZUBIT" Ireneusz Zieliński

ul. Kolejowa 61

57-230 Kamieniec Żąbkowicki

REGON : 005831941

NIP: 8871009511

L.p	Wyszczególnienie robót	j.m	Cena jednostkowa brutto zł
1	2	3	4
1	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralnoasfaltowej AC 8S gr. 4 cm polegający na: - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kłębkiem z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4cm, - zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego, posmarowaniu złączy.	m2	147,60
2	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralnoasfaltowej AC 8S gr. 5 cm polegający na: - cięciu krawędzi piłą spalinową do asfaltu - odkuciu krawędzi młotem spalinowym - usunięciu rumoszu - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kłębkiem z zagęszczeniem mechanicznym - rozłożeniu mieszanki AC 8S mineralno-asfaltowej gr. 5cm, - zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego - posmarowaniu złączy	m2	533,82
3	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym.	m2	245,47
4	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym.	m2	354,73
5	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym.	m2	313,88
6	Remont cząstkowy polegający na: - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym.	m2	499,59

9 3
d
omni

7	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej płyty betonowej	m2	148,03
8	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej płyty betonowej.	m2	263,385
9	Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż krawężnika porozbiórkowego	mb	293,80
10	Remont krawężnika betonowego polegający na: - demontażu krawężnika - wymiana ławy z oporem - montaż nowego krawężnika	mb	343,54
11	Remont dróg o nawierzchni z drogowych płyt betonowych polegający na: - rozebraniu nawierzchni z drogowych płyt betonowych, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej drogowej płyty betonowej	m2	155,64
12	Remont cząstkowy dróg, placów i poboczy o nawierzchni tłuczniowej polegający na: - mechanicznym zdjęciu i wyrównaniu terenu grubości ok. 10cm, - wywiezieniu gruzu, - nawiezieniu i rozłożeniu kruszywa o grubości ok. 10cm, - mechaniczne zagęszczenie,	m2	92,54
13	Remont dróg, placów i chodników o nawierzchni betonowej polegający na: - cięciu krawędzi piłą spalinową, - odkuciu krawędzi młotem spalinowym, - usunięciu rumoszu, - oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków kliniec z zagęszczeniem mechanicznym, - rozłożeniu betonu o grubości ok. 10 cm,	m2	370,82
14	Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	42,50
15	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej	szt.	1045,50
16	Regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	szt.	799,50
17	Oczyszczanie rowów przydrożnych z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku	mb	184,50
18	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø300 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	1463,99
19	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø400 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	1775,04
20	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø500 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	2073,69

4
G. J. / S. am

21	Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø600 polegająca na: - odkopaniu istniejącej rury - usunięcie starej rury - usunięcie i wywóz gruzu - montaż nowej rury - zasypanie i zagęszczenie rury - odtworzenie nawierzchni	mb	2102,54
22	Odbudowa przyczółków przy przepustach drogowych z bloczków betonowych. Zakres robót obejmuje: - rozebranie strych przyczółków - usunięcie i wywóz gruzu - wymurowanie przyczółków z bloczków betonowych - spoinowanie	m2	1091,01
23	Naprawa (prostowanie, malowanie, spawanie) uszkodzonych barier drogowych (mostowych)	mb	1230
24	Wymiana uszkodzonych barier drogowych (mostowych)	mb	2829
25	Uzupełnienie murów z kamienia łamanego: oczyszczenie kamienia, wbudowanie kamienia, fugowanie	m3	3075

Czas przystąpienia do wykonania robót będzie wynosić 2 dni.

Sporządziła: Komisja Przetargowa

Z up. Burmistrza

Rafał Rabenda
Zastępca Burmistrza

Kierownik Zamawiającego