

UWAGI:

Montaż gniazd natynkowych 20 cm od posadzki
Instalacja oświetleniowa natynkowa przewodem czarnymYKYżo 3x1,5mm2
Instalacja gniazd wtykowych natynkowa przewodem czarnym YKYżo 3x2,5mm2
Przewody mocować do ścian uchwytami czarnymi np. Hellerman Tyton
Oznaczony obwód elektryczny stanowią odbiory, wyłączniki oraz przewody i zabezpieczenia

OZNACZENIA:

- wypust oświetleniowy sufitowy YDYżo 3x1,5mm2 + zapas przewodu
- gniazdo wtykowe podwójne natynkowe 16A/230V - IP44, czarne

F6/TB - elektryczny obwód oświetleniowy

G7/TB - elektryczny obwód zasilania gniazd

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PROJEKTOWE I KOMPLETACJI DOSTAW
50-234 WROCŁAW, UL.SŁOWIAŃSKA 33 "B"
proekobud@wp.pl teresamadry@poczta.fm
proekobud
tel. (071)3229787,3229789, k.601751026

Projektant:	mgr inż. Alina Faliszewska	220/92/UW	I E		DATA 10.2014
Asystent proj.:	inż. Michał Faliszewski				Stadium PW
Sprawdzający:	mgr inż. Barbara Majchrzak	98/88/UW	I E		Branża inst. elektryczne
					SKALA: 1 : 50
OBIEKT: Izba Pamiątek Regionalnych Ząbkowice Śląskie ul.Krzywa 1					Nr rysunku E-04
TEMAT: RZUT PIWNICY – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH					