

ODCINEK D4 (zewnętrzz)

KURTYNA

VIII


RELIKT BASZTY 5D

VII

- z korony zająć luźne cegły i zachować do przemurowań otworów strzelniczych;
 - przemurować otwory strzelnicze odwarżając ich kształt na podstawie zachowanego otworu nr 22; z użyciem cegły oryginalnej; zamurowany otwór nr 29 można pozostawić bez zmian;
 - koronę muru nadmurować (od strony wewnętrznej) trzy warstwy nad lukami otworów) ze zwińczeniem z cegły na płask, ze spadkiem w kierunku zewnętrzny; dopuszcza się użycie cegły wykonanej na zamówienie;
 - koronę murów zabezpieczyć przy pomocy środka hydrofobizującego;
 - wypełnić pionowe spekania zaprawą.

Lico od strony zewnętrznej:
 - powierzchnie cegły wzmożnić preparatem – ok. 40 %;
 - ubytki w cegle wypełnić podbarwioną zaprawą wapienną, trasową z grubym wypełniaczem; w wypadku obecności bardzo dużej ilości ubytków należy rozważyć nakładzenie cienkiego tynku wapiennego „z ręką” barwionego w masie pigmentami mineralnymi, lub malowanego farbą wapienną (lub latwą czysto siliikatową (dopuszcza się max. 5% dodatków syntetycznych).
 - nie tynkować przemurowanych fragmentów i cegieł z zachowanym licem – ok. 30 % powierzchni lica.

Relikt baszty 5D.
 - sprawdzić z uszłowanym stan korony, przemurować górne warstwy dla uzyskania spadku w kierunku zewnętrznym, z użyciem cegły oryginalnej; na obecnym etapie zabezpieczeń nie ma konieczności nadmurowania ścian baszty w celu jej uczynienia;
 - koronę murów zabezpieczyć przy pomocy środka hydrofobizującego;
 - powierzchnię lica z obu stron wzmożnić preparatem – 100 %;
 - wypełnić ubytki spoin w górnej partii zaprawą zbliżoną do oryginalnej – ok. 30 % powierzchni lica, pojedyncze głębsze ubytki cegły wypełnić.



BASZTA nr 6



OZNACZENIA:	
	LICO KAMIENNE
	LICO KAMIENNO-CEGLANE
	LICO CEGLANE
	NUMERACJA OTWORÓW STRZELNICZYCH I OKIEN BASZT
	LINIA REKONSTRUKCJI MUROW
	PROJEKTOWANE STRZEPIA CEGLANE
	PIONOWE SPEKANIA UZUPELNIĆ INIEKCJĄ ZAPRAWĄ WAPIENNO-TRASOWĄ
	PRZEMUROWANIE LICA MURU
	LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW

PROJEKT CZYNIOWY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM		DATA I PODPIS	
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jerzy Kiełar nr ewid. upr. 149/85	08.2014	
ARCHITEKTURA SPRĄDZĄCY	mgr inż. arch. Rafał Witkiewicz nr ewid. upr. 28/87	08.2014	
WWW.KIELAR.PL j.kie@postpoczta.onet.pl ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA - REJESTRIEDUK 57-300 KIELESZÓW, UL. WARSZAWSKA 60WY-3 TEL. 071/852-25-33 0 693-11C-1E8			
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA MUROWÓW MIEJSKICH ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH – ETAP I			
ADRES:	Ząbkowice Śląskie, obręb Centrum AM-6, działka nr 17, 22/6, 32	08.2014	
INWESTOR:	Gmina Ząbkowice Śl.		
ul. 1-go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.			
ODCINEK D4 od zewnętrzz			1:100