4cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
5cm	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
8cm	PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNEJ WARSTWA GÓRNA
15cm	PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNEJ WARSTWA DOLNA
20cm	KRUSZYWO ŁAMANE ULEPSZONE CEMENTEM Rm=2,5MPa

ŁĄCZNA GRUBOŚĆ 52 cm

PŁYTY AŻUROWE UMOCNIENIE SKA PYR DNA
UKŁADANE NA PODSYPCE PIASKOWO CEMENTOWEJ 4:1
O GRUBOŚCI 10cm



	KS GUDETY 57-550 KŁODZKO ul. MARKA HŁASKI 6	Rysunek Nr 4 SKALA dowolna
„STOLEC" DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH CZĘŚĆ DROGI O DŁUGOŚCI ok. 736m		
	GMINA MIEJSKA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ul. 1 maja 19	
	PLAN SYTUACYJNY	
	Inż. Radosław Kusik UPRAWN. AUŁF-4-4-44/78	
	Maciej Hawałowski	