

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		UTWARDZENIE TERENU			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01 analogia	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 79.5	m ² m ²	79.500	
				RAZEM	79.500
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 79.5	m ² m ²	79.500	
				RAZEM	79.500
3	KNR 2-31 d.1 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15 (14*6+8*2)*0.032	m ³ m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
4	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 14*6+8*2	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-31 d.1 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 3*4*6+2.5*1.5*2	m ² m ²	79.500	
				RAZEM	79.500
6	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3*4*6+2.5*1.5*2	m ² m ²	79.500	
				RAZEM	79.500
7	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3*4*6+2.5*1.5*2	m ² m ²	79.500	
				RAZEM	79.500
8	KNR 2-21 d.1 0410-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-21 d.1 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		MONTAŻ URZADZEŃ SIŁOWNI I MAŁEJ ARCHITEKTURY			
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu street workout zawierający : koła gimnastyczne, ławkę do brzusków, poręczę gimnastyczne, drążek potrójny o różnych wysokościach, drabinę poziomą, przejście strażackie, drabinę pionową.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - rowerek do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wahadło do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - narty biegówki do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - motyl do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wiosła do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wyciskanie siedząc do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - sztanga w leżeniu do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - narciarz zjazdowy do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - twister do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - stepper do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - nożyce do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - do ćwiczenia mięśni brzucha do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - pylon kompletny	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stojaka na rowery na min. 5 rowerów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki o szerokości min. 180 cm metalowa z siedziskiem i oparciem z drewna liściastego	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci metalowego z daszkiem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000