

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		UTWARDZENIE TERENU			
1	KNR 2-31 d.1 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ 460	m ² m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
2	KNR 2-31 d.1 0802-07 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm z wywozem na odległość 10 km 460	m ² m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywozem na odległość 10 km 180	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
4	KNR 2-31 d.1 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15 (23*2+20*2+27)*0.032	m ³ m ³	3.616	
				RAZEM	3.616
5	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 23*2+20*2+27	m m	113.000	
				RAZEM	113.000
6	KNR 2-31 d.1 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 280*0.05	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
7	kalk. własna d.1	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o grubości 30 cm na geowłókninie separacyjnej 200g/m ² 180	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 280	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		MONTAŻ URZADZEŃ SIŁOWNI I MAŁEJ ARCHITEKTURY			
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu street workout zawierający : koła gimnastyczne, ławkę do brzusków, poręcz gimnastyczne, drążek potrójny o różnych wysokościach, drabinę poziomą, przejście strażackie, drabinę pionową.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - rowerek do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wahadło do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - narty biegówki do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - motyl do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wiosła do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wyciskanie siedząc do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - sztanga w leżeniu do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - narciarz zjazdowy do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - twister do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - stepper do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - nożyce do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - do ćwiczenia mięśni brzucha do montażu na pylonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - pylon	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stojaka na rowery na min. 5 rowerów	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki o szerokości min. 180cm metalowa z siedziskiem i oparciem z drewna liściastego	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci metalowy z daszkiem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000