

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ZADANIE NR 1 - UTWARDZENIE TERENU</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm Z WYWOZEM I UTYLIZACJĄ 460	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	460.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0802-07 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm z wywozem na odległość 10 km 460	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	460.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywozem na odległość 10 km 180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15  (23*2+20*2+27)*0.032	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.616</b>
5	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 23*2+20*2+27	m m	113.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.000</b>
6	KNR 2-31 d.1 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 280*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
7	kalk. własna d.1	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o grubości 30 cm na geowłókninie separacyjnej 200g/m <sup>2</sup> 180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>ZADANIE NR 2 - MONTAŻ URZADZEŃ SIŁOWNI I MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż zestawu street workout zawierający : koła gimnastyczne, ławkę do brzuszaków, poręczę gimnastyczne, drążek potrójny o różnych wysokościach, drabinę poziomą, przejście strażackie, drabinę pionową.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - rowerek	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - wahadło	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - narty biegówki	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - motyl	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - wiosła	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - wyciskanie siedząc	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - sztanga w leżeniu	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - narciarz zjazdowy	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - twister	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - stepper	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie urządzenia siłowni - nożyce	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	Kalkulacja indywidualna	Montaż na pylonie siłowni - do ćwiczenia mięśni brzucha	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzenia siłowni - pylon	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż stojaka na rowery na min. 5 rowerów	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	kalkulacja własna	Montaż ławki o szerokości min. 180cm metalowa z siedziskiem i oparciem z drewna liściastego	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci metalowy z daszkiem	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>