

Starosta Ząbkowicki
57-200 Ząbkowice Śląskie,
ul. Henryka Sienkiewicza 11

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR PODGIK.6630.38.2016

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.).

Adnotacja o przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej została umieszczona na stronie tytułowej projektu

Przedmiot narady: Budowa obejścia niedrożnego odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich.
 Lokalizacja: Ząbkowice Śląskie - Miasto
 Osiedle Wschód, dz.: 1 ark.7, 2/169 ark.7, 2/170 ark.7
 Płatnik: "DRO-INSTAL" PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU MGR INŻ. KAZIMIERZ STRZELCZYK 58-200 Dzierżoniów ul. Świdnicka 24
 Przewodniczący: Anna Dumanowska
 Miejsce narady: Ząbkowice Śląskie ul. Bolesława Prusa 5, pokój nr 308
 Opłata nr: 2256/16/0
 Sposób przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi
 Data wpływu: 11.05.2016
 Data narady: 19.05.2016

Opracowania do uzgodnienia:

¹ sieć kanalizacji deszczowej, metry

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Bez uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Uwagi	Uwagi dodatkowe
1	ORANGE POLSKA S.A.	Janusz Senyszyn	Uwagi w załączniku PODGIK.6630.38.2016	
2	TAURON DYSTRYBUCJA SA, Oddział w Wałbrzychu, Rejon Dzierżoniów	Michał Pietuch	Uwagi w załączniku SGN.6630.38.2016	
3	NETIA S A Warszawa	Paweł Lewkowicz	Bez uwag.	
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "DELFIN"	-	Pomimo zawiadomienia nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej	
5	URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚL.	-	Pomimo zawiadomienia nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej	
6	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Daleka 19	-	Pomimo zawiadomienia nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej	

Z up. STAROSTY
Anna Dumanowska
 Geodeta
 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław
ul. Purkyniego 2
50-155 Wrocław
tel.: 71 347 05 06
fax: 71 347 07 23

data: 19.05.2016r.

Załącznik do protokołu nr: PODGIK.6630.38.2016

1. Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel. 74 842 28 90
fax. 74 843 40 02

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości;
3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;
4. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

Janusz Senyszyn

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Wrocław

 **TAURON**
DYSTRYBUCJA

**Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Wydział Geodezji, Katastru
i Nieruchomości
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Zabkowice Śląskie**

www.taroni-dystybnia.pl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierać: nazwę i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informację o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny.
Pismo należy kierować na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Wałbrzych

- W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Od: "Paweł Lewkowicz" <pawlew@poczta.onet.pl>
Do: "ZUD - SP Zabkowice Sl." <zud@zabkowice-powiat.pl>
Wysłano: 12 maja 2016 08:25
Temat: Re: Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej dla proj. 6630.38.2016

witam

Bez uwag


Pozdrawiam
Paweł Lewkowicz

W dniu 2016-05-12 07:50:18 użytkownik ZUD - SP Zabkowice Sl. <zud@zabkowice-powiat.pl> napisał:

Pozdrawiam
Anna Dumanowska
Starostwo Powiatowe w Zabkowicach Śląskich
tel. 74 8162 830

--
Pozdrawiam
Paweł Lewkowicz
tel 535 540 625

NU



STAROSTA ZĄBKOWICKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
DOKUMENTACJA PODGŁ. 6650, 38. 2016
BYŁA PRZEDMIOTEM NARADY ROZKŁADNICYJNEJ
Ząbkowice Śl., dnia 19.05.2016
Sposób przeprowadzenia narady: ☒ tradycyjne
☒ elektroniczne
podpis i pieczęć przewodniczącego narady Z up. STAROSTY
Anna Dumanowska
Geodeta

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

LEGENDA

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- projektowana sieć kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową
- istniejąca sieć kanalizacji deszczowej
- projektowane studnie PP/PVC Ø 630, bet. Ø 1200
- krawęż rowu
- prefabrykowany wlot do studni wraz z osadnikiem-KPED 01.14 wraz umocnieniem skarp i dna rowu narzutem kamiennym na długości 5m
- komora startowa
- komora odbiorcza
- projektowany wpust deszczowy wraz ze ściekiem z kostki kamiennej

DRO - INSTAL
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU
KIEROWNIK PRACOWNI
mgr inż. Kazimierz Strzelczyk
Biuro: ul. Świdnicka 24, tel./fax (074) 645-85-00
58-200 DZIERŻONIÓW
NIP 882-121-75-55 * REGON 890320787



DRO-INSTAL

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU

DRO-INSTAL

mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK

www.droinstal.pl

Adres biura: 58-200 Dzierżoniów ul. Świdnicka 24

tel./74/ 645-85-00

e-mail: droinstal@droinstal.pl BZ Dzierżoniów NR 80 1090 2301 0000 0005 9000 5686

NIP 882-121-75-55

OBIEKT:	"Budowa obejścia niedrożnego odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich"			DATA 31.03.2016r.	SKALA 1:500
RYSEK	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				RYS. NR 1
INWESTOR	Burmistrz Miasta Ząbkowice Śląskich				
BRANŻA	SANITARNA	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
ASYSTENT PROJ.	Agnieszka ZAWISŁAK	inst.-inż.	_____	Zawisłak	
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. Joanna POJLISZER	inst.-inż.	_____	Pojliszer	
PROJEKTANT	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	inst.-inż.	UAN.VI-6/3/12/91	Strzelczyk	