

**„INBUD” Janusz Kwapisz**

ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój,  
tel. kom. 504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)  
**NIP:** 886 108 91 12      **REGON:** 021295750

Stadium:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
Inwestor:	<b>Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie</b>
Temat:	<b>Sieroszów przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych działki nr 300, obręb Sieroszów</b>
Kategoria:	<b>Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg</b>
Branża:	<b>DROGOWA</b>

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	
------------	-------------------------	--

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		- zł
PODATEK VAT	23%	- zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		- zł

Wałbrzych - lipiec 2017 r.

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
<b>III. DROGA NA DZIAŁCE NR 300</b>						- zł
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1		Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim. Obmiar: 0,236	0,236	km		- zł
<b>2. PODBUDOWY</b>						
3	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość 48 cm pod podbudowę w jezdni i wywiezienie ziemi do 10 km Obmiar: 857,5	857,5	m <sup>2</sup>		- zł
4	D-04.01.01	Korytowanie pod podbudowę na zjazdach i wywiezienie ziemi do 1km Obmiar: 22,2	22,2	m <sup>2</sup>		- zł
5	D-04.01.01	Korytowanie na poboczach o szer. 0,75m i gr. 10cm z wywiezieniem ziemi do 1,0km Obmiar: 305,4	305,4	m <sup>2</sup>		- zł
6	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na jezdni gruntu gr. 20cm Obmiar: 857,5	857,5	m <sup>2</sup>		- zł
7	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na zjazdach gruntu gr. 20cm Obmiar: 22,2	22,2	m <sup>2</sup>		- zł
8	D-04.04.02	mechanicznie na jezdni i zjazdach Obmiar: 768,3+22,2	790,5	m <sup>2</sup>		- zł
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni i zjazdach gr. 4cm Obmiar: 686+22,2	708,2	m <sup>2</sup>		- zł
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skroplenie warstw wiążącej emulsja asfaltowa jezdni i zjazdach na Obmiar: 2*708,2	1416,4	m <sup>2</sup>		- zł
11	D-05.03.05a	Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni gr. 4cm Obmiar: 708,2	708,2	m <sup>2</sup>		- zł
<b>4. POBOCZE</b>						
12	D-06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką mineralną gr. 10cm o szer. 0,75m Obmiar: 305,4	305,4	m <sup>2</sup>		- zł
<b>5. ELEMENTY ULICY</b>						
13	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe zatopione 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15	22	mb		- zł
16	D-07.05.01	Dostawa i montaż barier stalowych na przyczółkach Obmiar: 6	6	mb		- zł
17	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Regulacja studni, skrzynki zasuw	3	szt.		- zł
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						- zł
<b>PODATEK VAT</b>					<b>23%</b>	- zł
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>						- zł