

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga działka 5/79			
1	d.1 kalk. własna	Wytyczenie pasa drogowego przez uprawnionego geodetę	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.215	
		0.215		RAZEM	0.215
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	860.000	
		215*4		RAZEM	860.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 20 cm	m ²	860.000	
	0114-08	4*215		RAZEM	860.000
5	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy grysem kamiennym sortowanym z zagęsz-	m ³		
d.1	0107-01	czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 2 cm	m ³	17.200	
		(4*215*0.02)		RAZEM	17.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Droga działka 5/78			
6	d.2 kalk. własna	Wytyczenie pasa drogowego przez uprawnionego geodetę	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.32	km		
			km	0.320	
				RAZEM	0.320
8	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 320*3*0.25	m ²		
			m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
9	KNR 4-01 d.2 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 3*320*0.25	m ³		
			m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
10	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 240	m ³		
			m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
11	KNR 2-31 d.2 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 3*280	m ²		
			m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
12	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3*280	m ²		
			m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
13	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy grysem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 2 cm 320*3*0.02	m ³		
			m ³	19.200	
				RAZEM	19.200