

Ząbkowice Śląskie, dnia 10 kwietnia 2018 roku

ZP.271.1.4.2018.EO

GMINA Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 1E
57-000 Ząbkowice Śląskie

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), p.n. „PRZEBUDOWA ULIC PIASTOWSKIEJ I DASZYŃSKIEGO ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ NR 8 Z DROGA WOJEWÓDZKĄ NR 385 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH” znak sprawy ZP.271.1.4.2018.EO

Zamawiający, działając na podstawie 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) - informuje, iż dokonuje następujących zmian.

„Zamawiający udostępni dodatkowe rysunki do projektu wykonawczego oraz wprowadza następujące zmiany:

Projekt wykonawczy uzupełnia się o dodatkowe rysunki:

- rys. 4.1. profil podłużny ul. Piastowskiej w km 0+003,2- 0+242,04
- rys. 4.2. profil podłużny ul. Piastowskiej w km 0+242,04- 0+486,80
- rys. 4.3. profil podłużny ul. Piastowskiej w km 0+471,86- 0+712,00
- rys. 4.4. profil podłużny ul. Daszyńskiego
- rys. 2.4. rew. 01 plan sytuacyjny jako rysunek zamienny do rys. 2.4. plan sytuacyjny (zmiana dotyczy usytuowania dodatkowego wpustu ulicznego W23a po prawej stronie ul. Daszyńskiego wraz z podłączeniem do nowoprojektowanej studni)

Zamawiający wprowadza zmiany w przedmiarze robót.

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Miernik
Zastępca Burmistrza

[Handwritten signature]

ZESTAWIENIE POZYCJI ZAMIENNYCH

Było w przedmiarze robót

Nr poz.	Opis robót, obmiary, nakłady	Jm	Ilość robót, nakład	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.4.4. Rozebranie elementów kanalizacji deszczowej					
33	Rozebranie kanałów rurowych o średnicy 150-200mm przykanalików od wpustów deszczowych	m	81	0,00	0,00
3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
3.1. ODWODNIENIE					
44	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III. Wykopy pod budowę studzienek wpustów deszczowych wraz z przykanalikami.	m ³	9,087	0,00	0,00
45	Podłoża z kruszyw naturalnych o grubości 20cm	m ²	2,311	0,00	0,00
46	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu. Wpusty przykrawężnikowo-jezdniowe, włazy klasy D400.	szt	23	0,00	0,00
47	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 800mm i głębokości do 3m. Właz nkanalowy klasy B125.	studnię	0	0,00	0,00
48	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami	m ³	27,624	0,00	0,00
49	Rurociągi z rur PCW o średnicy 200mm -przykanaliki fi 200mm	m	89	0,00	0,00
50	Montaż odgałęzień siodłowych rurociągu głównego o średnicy 500mm, średnica rury odgałęzienia 200-225mm. Analogia montaż odgałęzień fi200 na kd500 dla uszczelnienia wylotu przykanalika.	odgałęzienie sieci	23	0,00	0,00
51	Obsypka rurociągu przykanalika gruntem z dowozu lub wykopu -piasek z jego przesianiem	m ³	41,83	0,00	0,00

Powinno być w przedmiarze robót

Nr poz.	Opis robót, obmiary, nakłady	Jm	Ilość robót, nakład	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.4.4. Rozebranie elementów kanalizacji deszczowej					
33	Rozebranie kanałów rurowych o średnicy 150-200mm przykanalików od wpustów deszczowych	m	86	0,00	0,00
3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
3.1. ODWODNIENIE					

44	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III. Wykopy pod budowę studzienek wpustów deszczowych wraz z przykanalikami.	m ³	19,478	0,00	0,00
45	Podłoża z kruszyw naturalnych o grubości 20cm	m ²	2,512	0,00	0,00
46	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu. Wpusty przykrawężnikowo-jezdniowe, włazy klasy D400.	szt	25	0,00	0,00
47	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 800mm i głębokości do 3m. Właz nkanalowy klasy B125.	studnię	1	0,00	0,00
48	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami	m ³	30,026	0,00	0,00
49	Rurociągi z rur PCW o średnicy 200mm -przykanaliki fi 200mm	m	108	0,00	0,00
50	Montaż odgałęzień siodłowych rurociągu głównego o średnicy 500mm, średnica rury odgałęzienia 200-225mm. Analogia montaż odgałęzień fi200 na kd500 dla uszczelnienia wylotu przykanalika.	odgałęzienie sieci	25	0,00	0,00
51	Obsypka rurociągu przykanalika gruntem z dowozu lub wykopu -piasek z jego przesianiem	m ³	50,76	0,00	0,00

UWAGA: pozostałe pozycje nie ulegają zmianie

Zamawiający udostępnia ujednolicony Przedmiar robót (rew. 01) uwzględniający wprowadzone zmiany."

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.
Powyższe odpowiedzi prowadzą do zmiany SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zmianie ulega część XII. **MIEJSCE ORAZ TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT w następujący sposób:**

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie w Biurze Obsługi Interesanta, w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 roku, do godz. 10:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 ustawy Pzp).**

2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich na Sali Konferencyjnej (pok. nr 5)**

Z up. BURMISTRZA

Piotr Miernik
Zastępca Burmistrza

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządziła: Komisja Przetargowa

Załączniki:

1. rys. 4.1. profil podłużny ul. Piastowskiej w km 0+003,2- 0+242,04
2. rys. 4.2. profil podłużny ul. Piastowskiej w km 0+242,04- 0+486,80
3. rys. 4.3. profil podłużny ul. Piastowskiej w km 0+471,86- 0+712,00
4. rys. 4.4. profil podłużny ul. Daszyńskiego
5. rys. 2.4. rew. 01 plan sytuacyjny jako rysunek zamienny do rys. 2.4. plan sytuacyjny (zmiana dotyczy usytuowania dodatkowego wpustu ulicznego W23a po prawej stronie ul. Daszyńskiego wraz z podłączeniem do nowoprojektowanej studni)
6. przedmiar robót