

PROJEKT ZAMÓWIENIA
Ząbkowice Śl. dn. 15.05.2018 roku

OR.272.22.2018.ZK
ZPN/31/OR/2018

Na podstawie art. 4. pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich w imieniu którego działa Burmistrz Ząbkowic Śląskich udziela zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro i zamawia:

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych nr 1 i 2 budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15.

Pomieszczenie nr 1 : rozebranie posadzki z paneli wraz z listwami przyściennymi, zabezpieczenie rolet okiennych przed uszkodzeniem , wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² ościeżnica do ponownego montażu, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek i ułożenie nadproży ,obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wnęki, uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej cegłami, rozebranie ścian filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej, obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m² w ścianach wewnętrznych z cegieł- ościeżnica z demontażu, uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, tynki (gładzie) jednowarstwowe wew. gr 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku, przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm frezowanych z wypoziomowaniem podłogi, wykonanie posadzki z tworzywa sztucznego TARKETT homogeniczna gr. 2mm wraz z cokolikiem wysokości 10 cm - wzór wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym, posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych, zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m², dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian z gruntowaniem – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym, wykonanie nowego okablowania zasilania gniazd wtyczkowych i oświetlenia z podłączeniem do szafki bezpiecznikowej, montaż z podłączenie na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych LED , wymiana włączników i gniazd wtyczkowych, odtworzenie i wymiana uszkodzonych elementów sztukaterii ściennej i sufitowej uszkodzonej przy robotach instalacyjnych wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Pomieszczenie nr 2: usunięcie z pomieszczenia stalowej szafy pancerniej o wymiarach 1,3 m² x 0,7m x 0,85 z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Ząbkowic Śl., rozebranie posadzki z paneli wraz z listwami przyściennymi, zabezpieczenie rolet okiennych przed uszkodzeniem, zabezpieczenie otworu drzwiowego w pokoju nr 3, wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² ościeżnica do ponownego montażu, obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wnęki, , przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm frezowanych z wypoziomowaniem podłogi, wykonanie posadzki z tworzywa sztucznego TARKETT homogeniczna gr. 2mm wraz z cokolikiem wysokości 10 cm - wzór wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym, posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych, zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni

podłogi ponad 5m2, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów z gruntowaniem, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian z gruntowaniem – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym, wykonanie nowego okablowania zasilania gniazd wtyczkowych i oświetlenia z podłączeniem do szafki bezpiecznikowej, montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych LED, wymiana włączników i gniazd wtyczkowych, odtworzenie i naprawa uszkodzonych elementów sztukaterii ściennej i sufitowej uszkodzonej przy robotach instalacyjnych wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Cenę za w/w prace ustalono w drodze złożonych ofert. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę zł netto co stanowi kwotę..... zł brutto . Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana po wystawieniu faktury VAT w terminie 30 dni.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac 11 czerwca 2018 rok, zakończenie realizacji zadania 6 lipca 2018 roku .

W razie stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia lub jego wykonaniu Wykonawca usunie je zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, na własny koszt.

Okres gwarancji na wykonane prace remontowe wynosi 36 miesięcy

Zamawiający naliczy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto zgodnego ze złożoną ofertą.
- za niewykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonych terminach w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego za każdy dzień zwłok..

Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

Przyjmuję do realizacji na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu.....

(data oraz podpis wykonawcy)

Fakturę proszę wystawić na adres:

Gmina Ząbkowice Śląskie

ul. 1 Maja 15

57-200 Ząbkowice Śl.

NIP 887-16-35-243

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Wydział Finansowy
3. Wydział ZP
3. A/a

Galicki *GP*