

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój nr 1			
1	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi - panele i listwy nienadające się do ponownego wbudowania	m ²		
		4.1*3.4	m ²	13.940	
				RAZEM	13.940
2	kalk. własna	Zabezpieczenie rolet okiennych przed uszkodzeniem	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ościeżnica do ponownego montażu	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1		1.2*0.2*0.32	m ³	0.077	
				RAZEM	0.077
5	KNR 2-02 d.1 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży	m		
d.1		1.2*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNR 0-14 d.1 2011-01 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wnętrza	m ²		
d.1		1*2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
7	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1		0.32*2.05*0.4	m ³	0.262	
				RAZEM	0.262
8	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1		2.05*0.32*1	m ³	0.656	
				RAZEM	0.656
9	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - ościeżnica z demontażu	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1		0.15*(2.05+1)*4+2.05*0.4*2+0.4*1	m ²	3.870	
				RAZEM	3.870
11	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1		0.15*(2.05+1)*4+2.05*0.4*2+0.4*1	m ²	3.870	
				RAZEM	3.870
12	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm frezowanych z wypoziomowaniem podłogi	m ²		
d.1		4.1*3.4	m ²	13.940	
				RAZEM	13.940
13	KNR 2-02 d.1 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarkett homogeniczna gr. 2mm wraz z cokolikiem wysokości 10 cm - wzór wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
d.1		4.1*3.4	m ²	13.940	
				RAZEM	13.940
14	KNR 2-02 d.1 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1		4.1*3.4	m ²	13.940	
				RAZEM	13.940
15	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1		(4.1+3.4)*2*3.55+4.1*3.4-1.7*2.9-1.3*2.25	m ²	59.335	
				RAZEM	59.335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.1 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów wraz z gruntowaniem 4.1*3.4	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
17	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Zamawiającym (4.1+3.4)*2*3.55-1.7*2.9-1.3*2.25	m ² m ²	 45.395	
				RAZEM	45.395
18	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna d.1	Wykonanie nowego okablowania zasilania gniazd wtyczkowych i oświetlenia z podłączeniem do szafki bezpiecznikowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-08 d.1 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych LED - moc ok. 40 W barwa światła w przedziale 4000-4500K 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłącznika 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-03 d.1 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	kalk. własna d.1	Odtworzenie i naprawa uszkodzonych elementów sztukaterii ściennej i sufitowej uszkodzonej przy robotach instalacyjnych. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk. własna d.1	wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Pokój nr 2			
25	d.2 kalk. własna	Usunięcie z pomieszczenia stalowej szafy pancerniej o wymiarach 1,3m x 0,7m x 0,85m z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Ząbkowic Śląskich	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-d.2 01 0819-05 uwaga p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi - panele i listwy nienadające się do ponownego wbudowania	m ²		
		5.5*4.1	m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
27	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie rolet okiennych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie otworu drzwiowego w pokoju nr 3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ościeżnica do ponownego montażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-14 d.2 2011-01 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa wnęki	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
31	KNR 4-01 d.2 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm frezowanych z wypoziomowaniem podłogi	m ²		
		5.5*4.1	m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
32	KNR 2-02 d.2 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarkett homogeniczna gr. 2mm wraz z cokolikiem wysokości 10 cm - wzór wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²		
		5.5*4.1	m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
33	KNR 2-02 d.2 1112-09 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		5.5*4.1	m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
34	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.5+4.1)*2*3.55+5.5*4.1-1.3*2.25*2	m ²		
			m ²	84.860	
				RAZEM	84.860
35	KNR 4-01 d.2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wraz z gruntowaniem	m ²		
		5.5*4.1	m ²	22.550	
				RAZEM	22.550
36	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Zamawiającym (5.5+4.1)*2*3.55-1.3*2.25*2	m ²		
			m ²	62.310	
				RAZEM	62.310
37	d.2 kalk. własna	Wykonanie nowego okablowania zasilania gniazd wtyczkowych i oświetlenia z podłączeniem do szafki bezpiecznikowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 5-08 d.2 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych LED - moc ok. 40 W barwa światła w przedziale 4000-4500K	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-03 d.2 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	kalk. własna	Odtworzenie i naprawa uszkodzonych elementów sztukaterii ściiennej i sufitowej uszkodzonej przy robotach instalacyjnych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	kalk. własna	wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000