

**„INBUD” Janusz Kwapisz**  
 ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój,  
 tel. kom. 504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)  
**NIP: 886 108 91 12      REGON: 021295750**

Stadium:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
Inwestor:	<b>Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie</b>
Temat:	<b>Sieroszów przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych działka nr 291, obręb Sieroszów</b>
Kategoria:	<b>Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg</b>
Branża:	<b>DROGOWA</b>

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz
------------	-------------------------

mgr inż. Janusz Kwapisz  
 Uprawniony do nadzorowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
 -drogi i lotniskowe dr. startowe, konstr.-budowlane  
 oraz do projektowania w ograniczonym zakresie  
 nr UAN.VI.1/3/35/85 z dnia 1985-05-10  
 nr UAN.VI-1/3/189/87 z dnia 1988-01-25

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		- zł
PODATEK VAT	<b>23%</b>	- zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		- zł

Wałbrzych - lipiec 2017 r.

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
<b>II. DROGA NA DZIAŁCE NR 291</b>						- zł
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1		Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim. Obmiar: 0,207	0,207	km		- zł
<b>2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b>						
2	D-01.02.04	Rozebranie ścieku betonowego Obmiar: 15	15	mb		- zł
<b>3. POBUDOWY</b>						
3	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość 48 cm pod podbudowę w jezdni i wywiezienie ziemi do 10 km Obmiar: 771,3	771,3	m <sup>2</sup>		- zł
4	D-04.01.01	Korytowanie pod podbudowę na zjazdach, pod ściek i wywiezienie ziemi do 1km Obmiar: 25,8+30	55,8	m <sup>2</sup>		- zł
5	D-04.01.01	Korytowanie na poboczach o szer. 0,75m i gr. 10cm z wywiezieniem ziemi do 1,0km Obmiar: 241,3	241,3	m <sup>2</sup>		- zł
6	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na jezdni gruntu gr. 20cm Obmiar: 771,3	771,3	m <sup>2</sup>		- zł
7	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na zjazdach gruntu gr. 20cm Obmiar: 55,8	55,8	m <sup>2</sup>		- zł
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni i zjazdach Obmiar: 691+25,8	716,8	m <sup>2</sup>		- zł
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>						
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni i zjazdach gr. 4cm Obmiar: 617+25,8	642,8	m <sup>2</sup>		- zł
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową jezdni i zjazdach na zimno zużycie – 0,5 kg/m <sup>2</sup> Obmiar: 2*642,8	1285,6	m <sup>2</sup>		- zł
11	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni gr. 4cm Obmiar: 642,8	642,8	m <sup>2</sup>		- zł
<b>4. POBOCZE</b>						
12	D-06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanka mienralną gr. 10cm o szer. 0,75m Obmiar: 241,3	241,3	m <sup>2</sup>		- zł
<b>5. ELEMENTY ULICY</b>						
13	D-08.01.01 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe zatopine 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 15,5	15,5	mb		- zł
14	D-06.04.01	Czyszczenie i prfilowanie rowów przydrożnych do gł.20cm Obmiar: 23,7	23,7	mb		- zł
15	D-08.05.03	Wykonanie ścieku z kostki granitowej na ławie betonowej Obmiar: 30	30	mb		- zł

16	D-07.05.01	Czyszczenie i pomalowanie barier stalowych przyczółku	9,6	m <sup>2</sup>		- zł
17	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Regulacja studni, skrzynki zasuw	2	szt.		- zł
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						<b>- zł</b>