

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.07	km	0.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.070</b>
<b>2</b>		<b>Zjazdy</b>			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	21+12+8	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości łącznie 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	Krotność = 2 21+12+8	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	21+12+8	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-03 0106-04	21+12+8	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07 0114-08	21+12+8	m <sup>2</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-05	grunt.kat. I-II 41*0.3	m <sup>3</sup>	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
<b>3</b>		<b>Roboty nawierzchniowe jezdni i zjazdy</b>			
8	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-06	70*3	m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07	70*3+19+12+8	m <sup>2</sup>	249.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.000</b>
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11 S -- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05	70*3+19+12+8	m <sup>2</sup>	249.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.000</b>
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łączna grubość 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-06	Krotność = 2 70*3+19+12+8	m <sup>2</sup>	249.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.000</b>
12	KNR 2-31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm szerokość 0,5 m	m <sup>3</sup>		
d.3	0107-01 analogia	70*1*0.05	m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>