

„INBUD” Janusz Kwapisz

ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina Zdrój,
tel. kom. 504 043 899 e-mail: terrainbud@o2.pl
NIP: 886 108 91 12 REGON: 021295750

Stadium:	PRZEDMIAR ROBÓT
Inwestor:	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Temat:	Sieroszów przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych działki nr 291, obręb Sieroszów
Kategoria:	Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg
Branża:	DROGOWA

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	
------------	-------------------------	--

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		- zł
PODATEK VAT	23%	- zł
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		- zł

Wałbrzych - lipiec 2017 r.

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
II. DROGA NA DZIAŁCE NR 291						- zł
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1		Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim. Obmiar: 0,207	0,207	km		- zł
2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG						
2	D-01.02.04	Rozebranie ścieku betonowego Obmiar: 15	15	mb		- zł
3. POBUDOWY						
3	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość 48 cm pod podbudowę w jezdni i wywiezienie ziemi do 10 km Obmiar: 771,3	771,3	m ²		- zł
4	D-04.01.01	Korytowanie pod podbudowę na zjazdach, pod ściek i wywiezienie ziemi do 1km Obmiar: 25,8+30	55,8	m ²		- zł
5	D-04.01.01	Korytowanie na poboczach o szer. 0,75m i gr. 10cm z wywiezieniem ziemi do 1,0km Obmiar: 241,3	241,3	m ²		- zł
6	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na jezdni gruntu gr. 20cm Obmiar: 771,3	771,3	m ²		- zł
7	D-04.04.00	Wykonanie stabilizacji na zjazdach gruntu gr. 20cm Obmiar: 55,8	55,8	m ²		- zł
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni i zjazdach Obmiar: 691+25,8	716,8	m ²		- zł
3. NAWIERZCHNIE						
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni i zjazdach gr. 4cm Obmiar: 617+25,8	642,8	m ²		- zł
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową jezdni i zjazdach na zimno zużycie – 0,5 kg/m ² Obmiar: 2*642,8	1285,6	m ²		- zł
11	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wykonane mechanicznie dla KR 1 na jezdni gr. 4cm Obmiar: 642,8	642,8	m ²		- zł
4. POBOCZE						
12	D-06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką mineralną gr. 10cm o szer. 0,75m Obmiar: 241,3	241,3	m ²		- zł
5. ELEMENTY ULICY						
13	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe zatopione 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 15,5	15,5	mb		- zł
14	D-06.04.01	Czyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych do gł. 20cm Obmiar: 23,7	23,7	mb		- zł
15	D-08.05.03	Wykonanie ścieku z kostki granitowej na ławie betonowej Obmiar: 30	30	mb		- zł
16	D-07.05.01	Czyszczenie i pomalowanie barier stalowych przeczółku	9,6	m ²		- zł

16	D-07.05.01	Czyszczenie i pomalowanie balci stajowej przyzwoika	2,0	m		- zł
17	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Regulacja studni, skrzynki zasuw	2	szt.		- zł
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						- zł