



RZUT DACHU



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

kolektory słoneczne - 3 szt.



LEGENDA:




Nasada wentylacyjna grawitacyjna zabezpieczająca przed nawiewaniem powietrza zewn. kanałem wentylacyjnym



Nasada wentylacyjna hybrydowa z adapterem montażowym 120x170 mm (wariant współosiowy)

UWAGI :

- Obróbkę attyki wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze grafitowym RAL 7024 po wcześniejszym wywinieciu papy na ścianę attyki. Mocowanie obróbki do płyty OSB gr. 2,2 cm.
- Obróbki kominowe z blachy powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze RAL 7024.
- Zamontować 12-14 szt. kominików wentylacyjnych pokrycia papowego.
- Kolektory zamontować na typowej konstrukcji wsporczej, dostarczonej przez producenta kolektorów.
- Zamontować iglice kominowe z drutu ocynkowanego o wys. min. 0,5 m.

	"PRO-POMAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl			
INWESTOR	Gmina Zabkowice Śląskie 57-200 Zabkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15			
ADRES BUDYNKU	Stolec, dz. nr 433/1 obręb Stolec, 57-200 Zabkowice Śląskie			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT DACHU.	Str.Nr	SKALA 1:100	RYS. 3
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Sobocińska-Szafran upr. SLK/1029/PWOK/05		04.2017	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Sebastian Szafran upr. SLK/3384/POOK/10		04.2017	