PROJEKTANT inst. SANITARNE
KAZIMIERZ LITWIN
inżynier instalacji sanitarnych
upr. bud. Nr GT-IV-63/28/77
39-207 Brzeźnica ul. Szeroka 30

PROJEKTANT inst. ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT
inż. elektryk Bogdan Sokołowski
Upr. proj. Nr 2/2/71

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
mgr inż. Jadwiga Lasek
Rzeczoznawca do spraw sanitarno-epidemiologicznych
nr 37/N/93
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w Ząbkowicach Śląskich
ul. Wojska Polskiego 30/107
58-073 Kamionków
tel. 604 461 603
Data ... 23. 03. 2018
(podpis)

Za zgodność kopii z oryginałem
Paweł Tiepłow
mgr inż. architekt
kom. (+48) 608-052-956
uprawnienia proj. St-884/87

RZECZOZNAWCA
ds. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Tadeusz Formal
nr 2/2/89
Dębica, dnia 23.03.2018 r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
z uwagami
bez uwag

Inwest-Bau
Biuro Projektowo-Budowlane
39-200 Dębica ul. Kawęczyńska 142 A

INWESTOR:
Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1-go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

TEMAT:
Budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich
przy ul. Jana Kusocińskiego
Dz. nr ew.13, 7/2 obr. 0002 Osiedle Wschód

PROJEKTANCI:		UPRAWNIENIA:	PODPIS
projektant:	mgr inż. arch. Paweł Tiepłow	St-884/87	
sprawdził:	mgr inż. arch. Tomasz Wekka	St-78/90	
opracowali:	mgr inż. arch. Roman Owczarek		
	tech. arch. Aleksander Tiepłow		

BRANŻA: ARCHITEKTURA
DATA: 03.2018
FAZA: Projekt Budowlany
SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU: Projekt Zagospodarowania terenu
NR RYSUNKU: PZT-1

LEGENDA:
- granica opracowania - ABCDEFGHJ -
- ogrodzenie terenu basenowego h180 cm
- główne wejście
- wejścia służbowe i ewakuacyjne
- (1) Budynek pływalni
- (2) Rezerwa terenu pod SPA
- (3) Miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - 3,6x5m - 2 mp.
- (4) i szeregowe miejsca - 2,5x5m - 26 mp.
- (5) Autobusowa zatoka postojowa - 2 mp.
- (6) Zjeżdżalnia rurowa
- oświetlenie terenu h3,6m
- (Kdr) kostka betonowa drogowa - gr.8 cm
- (Kch) kostka betonowa chodnikowa - gr.6 cm
- (Pch) płyty betonowe chodnikowe - gr.10 cm
- Hp projektowane zewnętrzne hydranty pożarowe
- •291.15 PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

BILANS TERENU
Powierzchnia terenu inwestycji 6073 m2
1. Powierzchnia zabudowy pływalni..... 1529,0 m2
2. Powierzchnia utwardzona:
2a. Chodniki i jezdnie.....1911,0 m2
(w tym plac przed budynkiem..... 265 m2) --
2b. Parkingi na 22 + 4 + 2 m.p..... 362 m2
2c. Zatoczka autobusowa 108 m2
3. Trawniki 2163 m2

Projektowane zewnętrzne instalacje kanalizacji
zew. instalacja kanalizacji sanitarnej :
Si — ks PVC Ø200 — S6 - proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ks PVC Ø200
Si - miejsce włączenia proj. kanalizacji sanitarnej
S1 - S15 - projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej Ø1000
zew. instalacja kanalizacji sanitarnej :
Sd1 — kd PVC Ø400 — Sd6 - proj. zewnętrzna instalacja kanalizacjideszczowej kd PVC Ø400
Sd1 - Sd7 - projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej Ø1200
Wp1-Wp3 - projektowane wpusty uliczne Ø600
OL1-OL4 - projektowane odwodnienie liniowe

Projektowany przyłącz i zewnętrzna instalacja wodociągowa
W1 — PE DN110 — SW - proj. przyłącz wodociągoy PE DN110
SW — PE DN110 — Hp - projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa
W2 — PE DN110 — W1 - projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa
W1 - miejsce włączenia proj. przyłącza
Z - projektowana zasuwy wodociągowe
Hp - projektowany hydrant naziemny
SW - projektowana studnia wodomierzowa

Projektowane zewnętrzne instalacje elektryczne
ZKp - proj. złącze kontrolno-pomiarowe
eO1 - proj. kablowe linie oświetlenia terenu w rurach ochronnych typu RK
eNN - proj. zasilające kable linii energetycznej w rurach ochronnych dwudzielnych
XX ODBIERDO LIKWIDACJI

LEGENDA
- ZAKRES TERENU OPRACOWANIA A,B,C...Z
- GRANICA DZIAŁKI nr 13, OBRĘB 002, Osiedle Wschód
- GRANICA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE- UCHWAŁA NR LI/195/2013 RADY M. ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH Z DNIA 30 GRUDNIA 2013R
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

A4. 52 MB1 US1 OZNACZENIA TERENÓW ZGODNIE Z MPZP
TERENY ZABUDOWA USŁUGOWA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO PRZEZNACZONA DO PROWADZENIA USŁUG HOTELARSKICH I, Z DOPUSZCZALNYM PRZEZNACZENIEM
US1- TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ SPORTU I REKREACJI- OBIEKTY KUBATUROWE
KP TERENY PARKINGÓW I GARAŻY WYDZIELONYCH
KDL TERENY DRÓG LOKALNYCH

POWIERZCHNIA DZIAŁKI nr 13, OBRĘB 002, Osiedle Wschód - 13 794 m²
POWIERZCHNIA TERENU OBJĘTA ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - 6 085 m²

STAROSTWO POWIATOWE w Ząbkowicach Śląskich
Załącznik do decyzji / pisma
z dnia 06.08.2018
Nr 3/1/2018
Z up. STAROSTY
Łukasz Stiffler
Kierownik Referatu Budownictwa

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kwalifikacyjne opracowania mapy zasadniczej	WYSOKIE ŚLĄSKIE 39-16
Nazwa miejscowości	Ząbkowice Śląskie
Jednostka ewidencyjna / Obręb ewidencyjny	Ząbkowice Śląskie / 0002
Arkusz mapy / Działka ewidencyjna	1 / 7/2
Układ współrzędnych / Układ wysokościowy	PUWG 1992 / Kronsztad 86
Skala mapy zasadniczej / Forma mapy zasadniczej	1:500 / analogowa
Data aktualizacji mapy zasadniczej (dzień-miesiąc-rok) przed wykonaniem opracowania	23.03.2018
Informacje o zastosowanych grafikach mających wpływ na zagospodarowanie (obiekty, elementy) które nie zostały przedstawione na mapie	Nie będzie wykonywane grafiki
Dodatkowe dane	Nie opracowano w zakresie przyłączy z mapy zasadniczej
Data opracowania mapy	23.03.2018

Wykonawca: STIFFLER Łukasz Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Fotogrametryczne, ul. Wojska Polskiego 30/107, 58-073 Kamionków, tel. 604 461 603
Kierownik pracy: mgr inż. Łukasz Stiffler
Uprawnienia zawodowe: Nr 9234 z dnia 14.11.2011
Data sporządzenia: 23.03.2018
Podpis: (podpis)
Nie wystąpiła się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w materiałach archiwalnych.

Sprawdzenie pod. do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Data przyjęcia: 06.08.2018
Identyfikator zgłoszenia: EW234-20180806-14471
Data sprawdzenia: 06.08.2018
Podpis: (podpis)

GEODETA POWIATOWY
Tadeusz Bielecki

A4. 52 MB1 US1

Przewiert w rurze ochronnej DN300 L = 38m