

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA			
1	KNR AT-05 d.1 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m 481.08	m ² m ²	481.080	
				RAZEM	481.080
2	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 481.08	m ² m ²	481.080	
				RAZEM	481.080
3	KNNR 2 d.1 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 481.08	m ² m ²	481.080	
				RAZEM	481.080
4	KNR 2-25 d.1 0206-01	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-25 d.1 0206-02	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 32.747	m ² m ²	32.747	
				RAZEM	32.747
7	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 12.66	m m	12.660	
				RAZEM	12.660
8	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.2	m m	10.200	
				RAZEM	10.200
9	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8.233	m ² m ²	8.233	
				RAZEM	8.233
10	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 481.08	m ² m ²	481.080	
				RAZEM	481.080
11	KNR 4-01 d.1 0347-10	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - rozebranie cokołu 23.31	m ² m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
12	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01 d.1 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 4-01 d.1 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01 d.1 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 4-01 d.1 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.692	m ² m ²	1.692	
				RAZEM	1.692
18	KNNR-W 3 d.1 1201-01	Oczyszczenie ściernie murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i atyk 481.08	m ² m ²	481.080	
				RAZEM	481.080
19	KNNR-W 3 d.1 1411-04	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - ochrona przed wykwitami soli i nalotem grzybów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
20	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 481.08	m ² m ²	 481.080	
				RAZEM	481.080
21	KNR 0-26 d.1 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie 95	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
22	KNR-W 2-02 d.1 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 386.08	m ² m ²	 386.080	
				RAZEM	386.080
23	TZKNBK VIII d.1 03-84	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy 10.2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
24	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża przed malowaniem - powierzchnie pionowe 481.08	m ² m ²	 481.080	
				RAZEM	481.080
25	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 481.08	m ² m ²	 481.080	
				RAZEM	481.080
26	KNR-W 2-02 d.1 2101-09	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m ² i grubości do 6 cm - skały osadowe, piaskowe, wapienne miękkie 23.31	m ² m ²	 23.310	
				RAZEM	23.310
27	d.1 kalk. własna	Renowacja drzwi 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 15.365	m ³ m ³	 15.365	
				RAZEM	15.365
29	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 15.365	m ³ m ³	 15.365	
				RAZEM	15.365
30	d.1 kalk. własna	Opłata za wysypisko 15.365	m ³ m ³	 15.365	
				RAZEM	15.365
31	KNR 4-01 d.1 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie da- chówką ceramiczną 37.92	m ² m ²	 37.920	
				RAZEM	37.920
32	KNNR-W 3 d.1 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej 10.8	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
33	d.1 kalk. własna	Wzmocnienie pęknięć i rys - wklejanie prętów 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
34	KNR 4-01 d.1 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego pietra 242.64	kg kg	 242.640	
				RAZEM	242.640
35	KNR 4-01 d.1 1303-02	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości ponad drugim piętrem 121.32	kg kg	 121.320	
				RAZEM	121.320
36	KNR 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 221.59	m m	 221.590	
				RAZEM	221.590
37	KNR 5-08 d.1 0109-06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże inne niż beton) 21.59	m m	 21.590	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21.590
38 d.1	KNR 5-08 0204-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² wciągane do rur 21.59	m m	21.590	
				RAZEM	21.590
39 d.1	kalk. własna	Montaż kołców przeciw ptakom 34.2	m m	34.200	
				RAZEM	34.200
40 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.4	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
41 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5.873	m ² m ²	5.873	
				RAZEM	5.873
42 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 10.2	m m	10.200	
				RAZEM	10.200
43 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 12.66	m m	12.660	
				RAZEM	12.660
44 d.1	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm wspornik przyłącza energetycznego 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
45 d.1	kalk. własna	Renowacja schodów wejściowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy ruszowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,34)			
47 d.1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 8.16	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
48 d.1	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 8.16	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
49 d.1	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 36.48	m ³ m ³	36.480	
				RAZEM	36.480
50 d.1	KNNR-W 3 1201-01	Oczyszczenie ścierne murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i attyk 45.6	m ² m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
51 d.1	KNR 4-01 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówką ceramiczną 45.6	m ² m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
52 d.1	KNR 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa 45.6	m ² m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
53 d.1	KNR 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa 45.6	m ² m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
54 d.1	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii kubelkowej na sucho pionowa - jedna warstwa 45.6	m ² m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
55 d.1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 36.48	m ³ m ³	36.480	
				RAZEM	36.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 2-31 d.1 0312-07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna smołowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 8.16	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
57	KNR 2-31 d.1 0312-08	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna smołowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 8.16	m ² m ²	8.160	
				RAZEM	8.160
2		DACH			
58	KNR 0-22 d.2 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 180.18	m ² m ²	180.180	
				RAZEM	180.180
59	KNR 0-22 d.2 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 180.18	m ² m ²	180.180	
				RAZEM	180.180
60	KNR 0-22 d.2 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 46.3	mb mb	46.300	
				RAZEM	46.300
61	KNR 0-22 d.2 0529-03	Obróbki dachowe włązów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 12.02	mb ob- wodu mb ob- wodu	12.020	
				RAZEM	12.020
62	KNR 0-22 d.2 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 9.4	mb ob- wodu mb ob- wodu	9.400	
				RAZEM	9.400
63	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśków itp. z blachy nie nadającej się do użytku 20.863	m ² m ²	20.863	
				RAZEM	20.863
64	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 1.002	m ² m ²	1.002	
				RAZEM	1.002
65	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 19.861	m ² m ²	19.861	
				RAZEM	19.861
66	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.224	m ² m ²	1.224	
				RAZEM	1.224
67	KNR 4-01 d.2 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.224	m ² m ²	1.224	
				RAZEM	1.224
68	KNR-W 4-01 d.2 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.039	m ³ m ³	0.039	
				RAZEM	0.039
69	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 0.49	m ² m ²	0.490	
				RAZEM	0.490
70	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 15.48	m ² m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
71	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 15.48	m ² m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
72	KNR-W 2-02 d.2 0535-05	Obróbki wylazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000